

ENRIQUE PLA BALLESTER  
(Valencia)

## Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica (1946-1955)

Prosiguiendo la exposición de conjunto de las labores realizadas por el Servicio de Investigación Prehistórica, que se iniciara ya en un artículo nuestro de hace años, damos a continuación breve noticia de las actividades desarrolladas durante la última década, que si bien son conocidas por haberse dado cuenta de ellas en las Memorias anuales de la Excma. Diputación provincial, en notas publicadas en la prensa valenciana y en revistas nacionales dedicadas a la especialidad, creemos de interés reunir las en un solo artículo, salvando así el inconveniente que representa su dispersión. En el mapa de la figura 1.<sup>a</sup> se señalan los lugares a que hacemos referencia seguidamente.

BIBLIOGRAFIA: Debe consultarse para las actividades anteriores a las comprendidas en el presente resumen: E. Pla Ballester: "Actividades del S.I.P. Excavaciones y exploraciones practicadas desde el año 1929 a 1945" en Arch. de Preh. Levantina, II, Valencia, 1945, págs. 361 a 383, donde figura también la bibliografía hasta dicha fecha. Como bibliografía general de las actividades arqueológicas comprendidas en el presente artículo: I. Ballester Tormo: "La labor del S.I.P. y su Museo en los años 1940 a 1948", Valencia, 1949. — Del mismo: "La labor del S.I.P. y su Museo", años 1946, 1947, 1948 y 1949.—Domingo Fletcher Valls: "La labor del S.I.P. y su Museo", años 1950, 1951, 1952, 1953 y 1954.—Del mismo: "La actividad arqueológica del S.I.P. de Valencia", en Zephyrus, II, Salamanca, 1951, págs. 48 a 50.—Del mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de la Excma. Diputación Provincial de Valencia en el año 1951", en Almanaque de "Las Provincias", Valencia, 1952, págs. 199 a 208.—Del mismo: "Las excavaciones del S.I.P. de la Excma. Diputación Provincial de Valencia durante el año 1951", en Arch. Esp. de Arq. vol. XXV, Madrid, 1952, páginas 174 a 177.—Del mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de Valencia durante 1953", en Archivo Español de Arqueología, vol. XXVIII, Madrid, 1955, pág. 160 a 166.—Del mismo: "Avances y problemas de la prehistoria valenciana en los últimos veinticinco años", en Anales del Centro de Cultura Valenciana, 2.<sup>a</sup> época, año XIV, núm. 31, Valencia, 1953, págs. 8 a 38.—Antonio Tovar Lorente: "La labor del S.I.P. y su Museo en 1940-48" en Emerita, vol. XVII, Ma-




Fig. 1.<sup>a</sup>—Mapa con indicación de los yacimientos explorados y excavados por el S. I. P., desde 1946 a 1955. Los números hacen referencia a los del texto.

drid, 1949, pág. 344.—Luis Pericot García: "Actividades del S.I.P. de la Excm. Diputación Provincial de Valencia en 1945-46", en Ampurias, IX-X, Barcelona, 1948, pág. 360.—Domingo Fletcher Valls y Enrique Pla Ballester: "El Museo del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación Provincial de Valencia", Publicaciones del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (Madrid, 1954), Zaragoza, 1955. — Adolfo Villalba del Campo: "La prehistoria valenciana a través del siglo XX. Diálogo con don Domingo Fletcher", en "Levante", Valencia, 12 de febrero de 1954.—Vicente Badía Marín: "Una visita al Museo del S.I.P. de la Diputación", en "Levante", Valencia, 9 de diciembre de 1955.

## I

## EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES

## A) EXCAVACIONES

## 1.—"Cova Negra" (Játiva)

Interrumpidos los trabajos de excavación en esta cueva desde el verano de 1933, se reanudaron en 1950, continuándose en 1951 y 1953, interviniendo en ellos los señores Alcácer, Fletcher, Jordá, Pascual y el autor de estas líneas. La última campaña se realizó con la ayuda económica de la Wenner Gren Foundation for Anthropological Research, de Nueva York.

Se ha excavado una amplia zona en la parte central de la cueva, junto a la antigua área excavada por el señor Viñes, sobrepasándose en profundidad los cinco metros.

Los resultados obtenidos se pueden resumir del siguiente modo:

Nivel I.—Superficial, musteriense de transición al auriñaciense.

Nivel II.—Con industria levalloiso-musteriense de abundantes hojas y raederas.

Nivel III.—Musteriense con perduración de elementos acheulenses, testimoniados éstos por la aparición de dos bifaces de técnica del final del acheulense.

Entre este nivel y el siguiente hay un metro de espesor de tierra estéril.

Nivel IV.—Industria mustero-levalloisiense, con técnica clactoniense.

Nivel V.—Ultimo nivel fértil, con raederas, raspadores y puntas atribuibles a un musteriense antiguo con predominio de la talla clactoniense.

Por debajo, a cinco metros de profundidad media, salen ya margas triásicas basales.



Con estos materiales salieron también huesos de animales que repiten el cuadro zoológico que ya se conocía de las primeras campañas.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", págs. 261-262.—D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1950, págs. 22-25. — Idem, 1951, págs. 39-41.—Idem, 1953, pág. 39.—D. Fletcher: "La actividad arqueológica del S.I.P. de Valencia", Salamanca, 1951, págs. 48-49.—El mismo: "Actividad arqueológica del S.I.P. de la Excm. Diputación Provincial de Valencia en el año 1951", Valencia, 1952, pág. 203.—El mismo: "Las excavaciones del S. I. P. ...", Madrid, 1952, págs. 174-175.—El mismo "Actividades arqueológicas del S.I.P. ...", Madrid, 1955, pág. 165, figs. 11 y 12.—El mismo: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, págs. 11-12 y 15-16.—El mismo: "III. Játiva (Valencia), Campaña de excavaciones en Cova Negra", en Noticiario Arqueológico Hispánico, 1, 1952, Madrid, 1953, págs. 17-18.—El mismo: "Problèmes et Progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Région de Valencia (Espagne)", en Quartär, 7-8 Band, Bonn, 1956, págs. 67-75, 82 y 85 y láms. I-III.—El mismo: "Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos", en Rev. de Arch. Bib. y Mus., LXII, núm. 3, págs. 846-853, 866 y 869 y láms. II-VI, Madrid, 1956.—D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. de la Diputación Provincial de Valencia", Zaragoza, 1953, pág. 7 y fig. 1.—F. Jordá: "La Cova Negra de Bellús (Játiva) y sus industrias líticas", A. P. L., II, Valencia, 1946, pág. 11 y ss.—El mismo: "Cova Negra de Bellús. II. Nuevos aspectos paleontológicos de Cova Negra", en Trabajos Varios del S.I.P., núm. 6, segunda edición, Valencia, 1947, pág. 17.—El mismo: "Secuencia estratigráfica del Paleolítico Levantino", en Crónica del IV Congreso Arq. del SE. Español, Cartagena, 1949, págs. 105-106. — El mismo: "Nuevos hallazgos en Cova Negra (Játiva)", A. P. L., IV, Valencia, 1953, pág. 7. — El mismo: "El Solutrense en España y sus problemas", Oviedo, 1955, págs. 27, 30 y 31.—M. Fusté: "Parietal neandertalense de Cova Negra (Játiva)", Trabajos Varios del S.I.P., núm. 17, Valencia, 1953.—F. Jordá: "Sobre el musteriense levantino", Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 223-224.—J. Royo Gómez: "Découverte d'un Eléphant nain dans la province de Valence (Espagne) et considerations sur la faune quaternaire de cette region", Comptes-rendues sommaire des Séances de la Société Géologique de France, Paris, 1938, fasc. 18.—S. Sergi: "Un nuovo paleantropo riconosciuto nella Spagna. Il paleantropo neandertaliano di Cova Negra (Játiva)". Rivista di Antropologia, XL, Roma, 1953, págs. 346-347.

## 2.—"Cova de les Mallaetes" (Barig)

Se encuentra esta cueva en el pico de Montdúver, en la ladera opuesta a la en que se halla la Cova del Parpalló; se conocía la existencia de materiales paleolíticos por unas catas realizadas por don Luis Pericot cuando excavó aquella.

Se iniciaron los trabajos el verano de 1946, en que se realizó una pequeña excavación por los señores Pericot y Jordá con excelentes resultados, prosiguiéndose durante los años 1947, 1948 y 1949, bajo la dirección de los referidos señores y con la colaboración del que escribe estas líneas. Hasta el momento sólo se ha excavado una pequeña zona, menos de una cuarta parte de la extensión total, con los resultados siguientes:



Un nivel superior, con cerámica neolítica, trapecios de sílex y láminas de dorso rebajado. Por debajo existen una serie de niveles con materiales de tipo epigravetiense. En un nivel más inferior surgen piezas de talla bifacial con puntas de aletas y pedúnculo semejantes a las de la Cova del Parpalló, hojas de laurel y laminillas de dorso rebajado. Y en los niveles basales el material es de tipo gravetiense de técnica pobre. En los estratos medios se encuentran plaquetas de caliza con líneas incisas y una, excepcionalmente, con un toro grabado.

Nos muestra esta cueva una evolución semejante a la del Parpalló, hasta fines del solutrense, separándose de la misma al final de dicho período, presentando una industria epigravetiense de carácter microlítico que podría considerarse como un mesolítico I valenciano por su evolución ininterrumpida hasta la aparición de la cerámica cardial del neolítico.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", pág. 376.—I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1946, pág. 3.—Idem, 1947, pág. 2.—Idem, 1948, págs. 2-3.—Idem, 1949, págs. 9-10.—Idem, 1940-48, págs. 17 y 29-40. — D. Fletcher: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, pág. 14.—El mismo: "La doble faceta del Neolítico Hispano-mauritano en la Región Valenciana", Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, páginas 415-417.—El mismo: "Problèmes et Progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Région de Valencia (Espagne)", en Quartär, 7-8 Band, Bonn, 1956, págs. 76, 77, 82, 84 y 89.—El mismo: "Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos", en Rev. de Arch., Bib. y Mus., LXII, núm. 3, Madrid, 1956, págs. 855-857, 862, 867 y 869.—D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 9, fig. 2.—F. Jordá: "Secuencia estratigráfica del Paleolítico Levantino", Crónica del IV Congreso Arq. del SE. Español (Elche, 1948), Cartagena, 1949, págs. 107-108.—El mismo: "Las formas microlíticas y geométricas de las estaciones valencianas", en Saitabi, año IX, tomo VII, Valencia, 1949, págs. 5-6 y 10-12.—El mismo: "Notas sobre los comienzos del Neolítico en nuestra Península", en Archivum, III, Oviedo, 1953, págs. 11-12.—El mismo: "Gravetiense y Epigravetiense en la España mediterránea", en Publicaciones del Seminario de Arq. y Num. Aragonesas, IV, Zaragoza, 1954, págs. 9, 16 y 17.—El mismo: "El Solutrense en España y sus problemas", Oviedo, 1955, págs. 36, 37, 48, 68, 142-144, 180-181 y 227.—L. Pericot: "Estado actual de los problemas del paleolítico superior levantino", Serie de Trabajos Varios del S.I.P., núm. 10, Valencia, 1947, pág. 17.—V. Gurrea: "Síntesis arqueológica de nuestra comarca", en el semanario "Gandía", II, núm. 37, Gandía, 5 de julio de 1952.

### 3.—"Cova de les Maravelles" (Gandía)

Conocida desde hace muchos años esta gran cueva, reiteradamente explorada y expoliada (consérvanse en el Museo del S.I.P. parte de los materiales salvados de las antiguas prospecciones y hallazgos), se tenía hace ya años por totalmente agotada. Pero a principios del año 1953, el Comisario Local de Excavaciones en

Gandía, señor Gurrea Crespo, descubrió una pequeña galería lateral, intacta, cuya excavación se llevó a cabo bajo la dirección del que esto escribe, con la colaboración del señor Gurrea, en el verano de dicho año.

Los resultados de la excavación, aún no terminada por completo, confirmaron la sucesión estratigráfica deducida de otras cuevas próximas y contemporáneas: Bajo un nivel superficial de tierras revueltas con cerámica cardial y un fragmento de vaso campaniforme, se halló un estrato de tipo solutreo-gravetiense con elementos epigravetienses; otro estrato, de las mismas características que el anterior, pero carente de piezas epigravetienses; un tercero solutrense y el inferior, hasta los 1'30 m. de profundidad, gravetiense.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", pág. 377.—El mismo: "Cova de les Maravelles (Gandía)", en *A. P. L.*, II, págs. 191 y ss.—D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1953, pág. 37.—El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. ...", 1953, en *Ach. Esp. de Arq.*, XXVIII, Madrid, 1955, pág. 163, fig. 9.—El mismo: "La doble faceta del Neolítico Hispano-mauritano en la Región Valenciana", *Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh.* (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 415-417.—El mismo: "Problèmes et Progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Region de Valencia (Espagne)", en *Quartär*, 7-8 Band, Bonn, 1956, pág. 80.—El mismo: "Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos", en *Rev. de Arch., Bib. y Mus.*, LXII, Madrid, 1956, pág. 863.—D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 25.

#### 4.—"Covacha del Barranc Blanc" (Rótova)

En el verano de 1951 se descubrió casualmente por un grupo de muchachos de Rótova, en una covacha abierta en la vertiente Norte del Barranc Blanc, cerca de la confluencia con el río Bernisa, un fragmento de bóveda craneana fósil y algunos sílex, lo que motivó su inmediata excavación, bajo la dirección de don Luis Pericot y con la colaboración del autor de este artículo; los trabajos se continuaron durante los veranos de 1953 y 1954, años en que asistió también el Dr. Santiago Alcobé. Los resultados pueden resumirse del siguiente modo:

Nivel I, con abundancia de piezas de dorso rebajado, propias de un epigravetiense con algún punzón de hueso de técnica magdalenense. Nivel II, solutrense, con buen número de puntas de técnica bifacial y alguna de aletas y pedúnculo. Nivel III, con materiales gravetienses, incluso algunas piezas típicas, apareciendo en su parte inferior una industria de piezas bastas, en cuarcita y caliza, posiblemente de ascendencia musteroide.



En el nivel I se encontraron diversos cráneos humanos, en vías de estudio, uno de los cuales —el frontal que motivó la excavación—, presenta claras analogías con los tipos cromañoides del Norte de Africa.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1951, págs. 35-37.— Idem, 1953, págs. 37-39.—Idem, 1954, págs. 41-43.—D. Fletcher: "Actividades arqueológicas del S.I.P. ... en el año 1951", Valencia, 1952, págs. 200-201.—El mismo: "Las excavaciones del S.I.P. ... en el año 1951", en Arch. Esp. de Arq., XXV, Madrid, 1952, pág. 175.—El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. ... 1953", en Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, pág. 163, fig. 10.—El mismo: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, págs. 12, 14 y 17.—El mismo: "I. Rótova (Valencia), Covacha del Barranc Blanc", en Noticiario Arqueológico Hispánico, I, 1952, Madrid, 1953, págs. 10-12.—El mismo: "Problèmes et Progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Région de Valencia (Espagne)", en Quartär, 7-8 Band, Bonn, 1956, págs. 77, 78, 82 y 84.—El mismo: "Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos", en Rev. de Arch., Bib. y Mus., LXII, Madrid, 1956, págs. 857-860, 866, 867 y 869, lámina XII.—D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P., ...", Zaragoza, 1953, página 8.—F. Jordá: "El Solutrense en España y sus problemas", Oviedo, 1955, págs. 144 y 227.—L. Pericot: "Sobre el problema de las relaciones preneolíticas entre España y Marruecos", en I Congreso Arq. del Marruecos Español (Tetuán. 22-26 junio 1953), Tetuán, 1954, pág. 59.—V. Gurrea: "Síntesis arqueológica de nuestra comarca", en el semanario "Gandía", II, núm. 37, Gandía, 5 de julio de 1952.

### 5.—"Cova de les Rates Penaes" (Rótova)

A consecuencia de las prospecciones llevadas a efecto por el Comisario Local de Gandía don Vicente Gurrea en aquella rica comarca, se ratificó la existencia de restos arqueológicos en la presente cueva, conocida de antiguo por el Servicio, situada en una cortadura que da sobre el río Bernisa, en el término municipal de Rótova, por lo que se dispuso su excavación, que se inició en el verano de 1951, bajo la dirección de don Luis Pericot con la colaboración de don Domingo Fletcher, don Vicente Gurrea y el autor de estas líneas. Los primeros niveles estaban bastante revueltos y dieron cerámica de diversas facturas y épocas, aunque predominando la de decoración cardial; inferior a éstos se halló otro nivel con piezas microlíticas propias de un epigravetiense, y en las capas más profundas, hasta los dos metros, una industria de técnica solutrense final.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1951, págs. 32-35.— El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. ... en el año 1951", Valencia, 1952, págs. 199-200.— El mismo: "Las excavaciones del S.I.P. ... en el año 1951", en Arch. Esp. de Arq., XXV, Madrid, 1952, pág. 175.— El mismo: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, pág. 14.— El mismo: "II. Rótova (Valencia), Cova de les Rates Penaes", en Noticiario Arqueológico Hispánico, I, 1952, Madrid, 1953, págs. 13-16.— El mismo: "La doble faceta del Neolítico Hispano-mauritano en la Región Valenciana", Actas del IV Congreso Int. de

Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza 1956, págs. 415-417. — El mismo: *Problèmes et Progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Région de Valencia (Espagne)* en *Quartär*, 7-8 Band, Bonn, 1956, págs. 78-80 y 84. — El mismo: "Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos", en *Rev. de Arch., Bib. y Mus.*, LXII, Madrid, 1956, págs. 861-863 y 869. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 8. — F. Jordá: "El Solutrense en España y sus problemas", Oviedo, 1955, págs. 144 y 227. — V. Gurrea: "Síntesis arqueológica de nuestra comarca", en el semanario "Gandía", II, núm. 37, Gandía, 5 de julio de 1952. — El mismo: "Hallazgos recientes en las cuevas de la región de Gandía", en "Las Provincias", Valencia, 22 de julio de 1951. — V. Gurrea y J. Penalba: "Exploraciones en la comarca de Gandía", en *A. P. L.*, III, Valencia, 1952, págs. 45-47.

### 6.—Covacha de Llatas (Andilla)

Al realizarse una campaña de excavaciones por el Colaborador del S.I.P. don José Alcácer en la comarca de Villar del Arzobispo, se descubrió una pequeña cueva con materiales prehistóricos que fue excavada por el mismo en el verano de 1948.

Se halla en la vertiente Norte del Cerro de la Cañada Palomara, a 20 metros sobre el nivel del barranco, y es de muy reducidas dimensiones.

En los niveles superiores se dio cerámica decorada con cordones y acanaladuras y microlitos, abundando las medias lunas y los trapecios de sílex, éstos más frecuentes en la segunda capa, en la que salen también hojas de muesca, de dorso rebajado, raspadores, raederas y abundantes hojas cuchillos. Las capas inferiores se empobrecen notablemente, desapareciendo los microlitos geométricos y encontrándose solamente, y en muy escasa cantidad, hojas de muesca, hojas cuchillo, de dorso rebajado y unos pocos raspadores.

BIBLIOGRAFIA: J. Alcácer y F. Jordá: "La covacha de Llatas (Andilla)", *Serie de Trabajos Varios del S.I.P.*, núm. 11, Valencia, 1949. — I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1940-1948, pág. 18. — Idem, 1948, pág. 3. — D. Fletcher: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, págs. 14, 25 y 26. — El mismo: "La doble faceta del Neolítico Hispano-mauritano en la Región valenciana", *Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh.* (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 415-417. — El mismo: "Problèmes et Progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Région de Valencia (Espagne)", en *Quartär*, 7-8 Band, Bonn, 1956, págs. 84 y 86-89. — El mismo: "Estado actual del estudio del Paleolítico y del Mesolítico valencianos", en *Rev. de Arch. Bib. y Mus.*, LXII, núm. 3, Madrid, 1956, págs. 870, 874 y 875. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P.", Zaragoza, 1953, pág. 10. — F. Jordá: "Notas sobre los comienzos del Neolítico en nuestra Península", en *Archivum*, III, Oviedo, 1953, pág. 5. — El mismo: "Las formas microlíticas y geométricas de las estaciones valencianas", en *Saitabi*, año IX, tomo VII, Valencia, 1949, págs. 7-8 y 11-13.



### 7.—"Cova de l'Or" (Beniarrés)

Conocida desde 1934 la existencia en ella de restos arqueológicos, fue visitada por el entonces subdirector del S.I.P. Dr. Luis Pericot, efectuando unas catas.

Se halla situada en la sierra de Benicadell, al E. del puerto de Salem, en el mismo límite de las provincias de Valencia y Alicante, abriéndose su boca en término de Beniarrés. Su excavación se inició en el verano de 1955 por el Dr. San Valero con la colaboración de don Vicente Pascual, proporcionando interesante material del Neolítico hispano-mauritano, entre el que es de destacar la extraordinaria abundancia de cerámica con decoración cardial, con ricos y variados motivos, cuentas de collar, caracolillos horadados, colgantes, punzones de hueso, trapecios y puntas de flecha de aletas y pedúnculo de sílex, cuchillos de este mismo material, etcétera.

En esta excavación se ha logrado el objetivo propuesto, ya que se puede fijar, con bastante certeza, la secuencia estratigráfica del más antiguo Neolítico valenciano.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", pág. 378.—D. Fletcher: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, págs. 24 y 25.—El mismo: "La doble faceta del Neolítico Hispano-mauritano en la Región Valenciana", en Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 415-417.—El mismo: "Estado actual del estudio del Paleolítico y del Mesolítico valencianos", en Rev. de Arch., Bib. y Mus., LXII, núm. 3, Madrid, 1956, pág. 875.—D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 12.—F. Jordá: "Las formas microlíticas y geométricas de las estaciones valencianas", en Saitabi, año IX, tomo VII, Valencia, 1949, pág. 9.

### 8.—"Cova de la Pastora" (Alcoy)

Excavada por este Servicio en los años 1942, 1943 y 1945, en los que no se agotó el yacimiento, se terminó su excavación en el verano de 1950, por los señores Pascual Pérez y Alcácer Grau.

El trabajo se llevó a cabo en la entrada, proporcionando en las diversas capas materiales semejantes a los ya conocidos por las anteriores excavaciones.

Por debajo de una gruesa capa de "tap" el estrato era estéril, como lo comprobaron varios sondeos que se llevaron a efecto.

Así, pues, esta cueva de los comienzos de la Edad del Bronce se puede ya dar por totalmente agotada, estando sus materiales en estudio por diversos especialistas.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", pág. 366.—I. Ballester: "Idolos oculados valencianos", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 125-133, 137 y 139-141.—El mismo: "La labor del S.I.P. ...", 1940-1948, págs. 19-20 y 41-76 y láminas II-XVI.—D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1950, págs. 21-22.—El mismo: "La actividad arqueológica del S.I.P. ...", Salamanca, 1951, pág. 48.—El mismo: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, pág. 23, 24 y 28.—D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P.", Zaragoza, 1953, pág. 11 y fig. 7.—L. Pericot: "Paralelo egipcio de una pieza alcoyana", en Crónica del VI Congreso Arq. del SE. Español, (Alcoy, 1950), Cartagena, 1951, pág. 86.—F. Jordá: "Las formas microlíticas y geométricas de las estaciones valencianas", en Saitabi, año IX, tomo VII, Valencia, 1949, págs. 10 y 12.—R. Riquet: "Analyse anthropologique des crânes énéolithiques de la grotte sepulcrale de La Pastora (Alcoy)", en A. P. L., IV, págs. 105-122.—M. Fusté: "Persistencias de tipos humanos paleolíticos en el Neo-Eneolítico del Levante Español", en Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, pág. 118.

### 9.—"Covacha de Ribera" (Cullera)

En 1953 descubrió don Alfredo His una covacha con restos humanos y arqueológicos, en la partida de "Sent Llorenç", lugar conocido por La Basa. Advertido el S.I.P. de ello, se desplazó el autor de estas líneas, procediendo a su excavación.

Se encontraron, revueltas, cerca de treinta puntas de flecha de sílex (cruciformes, de pedúnculo y aletas, lenticulares, y dos ejemplares de base cóncava, tipo desconocido hasta el momento en nuestra región), restos de cráneos y huesos largos humanos, cuentas de collar, una azuela de fibrolita, varias hachas de piedra pulida, un punzón de cobre o bronce, varios punzones planos de hueso, etc.

Su estudio está a punto de terminarse, pudiendo adelantar que se trata de un segundo enterramiento del Bronce I.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1953, pág. 35.—El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. ... durante 1953", en Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, págs. 160-163, fig. 6.—J. R. Costa Altur: "Hallazgo arqueológico en Cullera", en "Las Provincias", Valencia, 20 de mayo de 1953.—E. Pla: "Puntas de base cóncava en la Región Valenciana", en Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 459-462.

### 10.—Covacha de la ladera del Castillo (Chiva)

Por comunicación del Ayuntamiento de Chiva y de los señores Deval y Carrascosa, se tuvo noticia en el S.I.P., el día 4 de febrero de 1953, del descubrimiento casual de una covacha con restos humanos y prehistóricos en las obras de desviación de la carretera que se estaban realizando en la falda de la ladera N. del montículo del Castillo. Por el Ayuntamiento se recogieron algunos objetos que fueron entregados a la comisión del S.I.P., formada por el Di-



rector y Subdirector, la que procedió a la inmediata excavación de lo que quedaba.

Se encontraron hachas y azuelas de piedra pulida, 14 hojas cuchillo, puntas de flecha, una gran hoja de sílex con retoques en una de sus aristas, varias láminas planas de hueso, un punzón de cobre y varios cráneos humanos muy deteriorados.

El conjunto se puede clasificar como perteneciente al Bronce I.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S. I. P. ...", 1953, pág. 38. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S. I. P. de Valencia durante 1953", en Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, pág. 160. — M. Fusté: "El elemento racial dinárico-armenoide en el Levante español, durante el período Eneolítico", en Trabajos del Instituto Bernardino de Sahagún de Antropología y Etnología, vol. XV, núm. 1, Barcelona, 1956, págs. 45-63.—Véanse en este mismo volumen de A. P. L. los trabajos de los señores Fletcher y Fusté sobre materiales y restos humanos de esta covacha, en las páginas 13 y 27.

### 11.—"La Peña Roja" (Olocau)

Al extraerse, por los campesinos, de esta covacha tierras para los campos próximos, aparecieron restos arqueológicos; avisado el Servicio, se desplazó en 1953 una comisión dirigida por el Colaborador señor Alcácer, que procedió a una inmediata y rápida excavación que proporcionó algunos fragmentos de cerámica y materiales de piedra, cribándose también la tierra que se había sacado con anterioridad. Los materiales obtenidos pueden situarse en el Bronce I.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S. I. P. ...", 1953, pág. 39. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S. I. P. de Valencia durante 1953", en Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, pág. 163.

### 12.—Ereta del Pedregal (Navarrés)

Iniciados los trabajos en este posible yacimiento palafítico en el año 1942 y proseguidos en 1944 y 1945, de cuyos resultados ya se dio noticia en el resumen de actividades anterior, se continuaron en los años 1946, 1947 y 1948, bajo la dirección del señor Ballester y con la colaboración de don Francisco Jordá, don José Alcácer y el que esto escribe.

El material obtenido es semejante al de las campañas anteriores. Es interesante destacar la existencia de un enlosado o empedrado encontrado en algunos sectores de la excavación, en la parte inferior del estrato.

BIBLIOGRAFIA: J. Chocomeli: "La primera exploración palafítica en España", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 93-113. — I. Ballester: "Idolos oculados valencianos", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 133-139, lám. V. — El mismo: "La labor del S.I.P. ...", 1946, pág. 4. — Idem, 1947, pág. 2. — Idem, 1948, págs. 3-4. — Idem, 1940-1948, págs. 22-23 y 77-100, lám. XVII-XXV. — D. Fletcher: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, págs. 23 y 28. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, págs. 10 y 11, fig. 6. — F. Jordá: "Las formas microlíticas y geométricas de las estaciones valencianas", en Saitabi, año IX, tomo VII, Valencia, 1949, págs. 9, 10 y 12. — M. Fusté: "Persistencias de tipos humanos paleolíticos en el Neo-Eneolítico del Levante Español", en Actos del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 119-123.

### 13.—Cueva del Palanqués (Navarrés)

Se halla este enterramiento inmediato al barranco del Palanqués, en la parte opuesta al yacimiento de la Ereta del Pedregal. Se trata de una vieja sima cegada, según parece, en sus desagües internos, a la que se entraba por un agujero existente en la parte superior de su bóveda. Era conocida de antiguo por una cata que en ella hiciera el señor Chocomeli, encontrando un cráneo humano y restos de un asta de ciervo cubierta de estilicidio. En el verano de 1946, se realizó una excavación por los Colaboradores señores Jordá y Alcácer, descubriéndose que se trataba de un osario con restos humanos amontonados desordenadamente bajo el agujero de la bóveda. En uno de los lados de la covacha se encontró un enterramiento con gran parte de un cuenco de cerámica hecho a mano, unas cincuenta cuentas de collar discoidales de materia blanca, y un cráneo caído de lado sin defensa alguna de piedras. También se excavó un pequeño pasillo que daba a una sala de techo muy bajo y ésta, sin que se encontrara nada. El enterramiento podría ser de un Bronce inicial y el osario algo posterior.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1946, págs. 5-6. — Idem, 1940-1948, pág. 20. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 11.

### 14.—Cueva de la Torre del Mal Paso (Castellnovo)

Descubierta por don Ramón Martí Garcerán, que recogió algunos objetos que donó al S.I.P. La excavación fue realizada en dos campañas, la primera en 1946 por los señores Fletcher y Jordá, y la segunda, en 1947, por este último. También se realizó, durante la primera campaña, una excavación en un poblado existente en lo alto del cerro en que se encuentra la cueva y a la que nos referiremos más adelante (v. núm. 24).



Los trabajos de la cueva resultaron difíciles y peligrosos por la poca consistencia de la roca que la formaba.

En el fondo del estrato se encontraron varios enterramientos con restos humanos y puntas de flecha de sílex de variados tipos, cuchillos y láminas también de sílex, hachas de piedra pulida, azuelas, punzones de hueso y cerámica decorada.

En las capas superiores se encontraron restos cerámicos ibéricos y campanienses, monedas imperiales romanas, una cadenilla de oro, etc., y, superficialmente, restos moriscos.

Se trata, por lo que se ve, de una cueva ocupada en todas las épocas, desde el Bronce I hasta tiempos iberos, romanos y moriscos.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1946, págs. 7-10.— Idem, 1947, pág. 3. — Idem, 1940-1948, págs. 24-26. — I. Ballester: "Un donativo interesante al Museo de Prehistoria", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 352-353. — D. Fletcher: "La cueva y el poblado de la Torre del Mal Paso (Castellnovo-Castellón)", en A. P. L., V, Valencia, 1954, págs. 187-197 y 205-223. — M. Fusté: "Persistencias de tipos humanos paleolíticos en el Neo-Eneolítico del Levante Español", en Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 117-118.

### 15.—"Beni-Sid" (Vall d'Ebo)

En el término municipal de Vall d'Ebo (Alicante) y en un espolón que baja de la sierra de la Coma, cerca de su divisoria de aguas, descubrieron, unos cazadores, restos humanos y algunos tiestos de factura tosca. Conocido el hallazgo por el Colaborador del S.I.P. en Pego, don Carmelo Giner Bolufer, lo puso en conocimiento del mismo, encargándose el autor de estas líneas de su inmediata excavación, verificada en septiembre de 1948.

Se trataba de un enterramiento en un pozo irregular con ensanchamiento lateral en el fondo, de unos 3'50 m. de profundidad, que en su primera capa dio huesos y tiestos revueltos; a 1'20 m. de profundidad otro cráneo y un fémur junto con fragmentos de un gran vaso basto; en otras capas, hasta los tres metros y medio de profundidad, se encontraron unos veinte cráneos más; restos de otro vaso algo más fino; objetos de bronce; una concha de pectúnculo y un tosco punzón de hueso. Como dato de interés se ha de destacar la gran abundancia de huesos de animales que salían mezclados con los humanos.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1948, págs. 5-6. — M. Fusté: "Persistencias de tipos humanos paleolíticos en el Neo-Eneolítico del Levante Español", en Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 117-118. — E. Pla: "Un enterramiento prehistórico en Vall d'Ebo", Fiestas en Pego, Pego, 1957.

### 16.—"Els Germanells" (Rafelbuñol)

Durante el mes de abril de 1955 y con motivo de la noticia proporcionada al Servicio por don Salvador García, de Rafelbuñol, se desplazó a dicha población una comisión formada por el Director y Subdirector del mismo, realizándose una prospección que dio como resultado el hallazgo, en lo más alto de la loma de levante de las dos conocidas por "Els Germanells", de cerca de un millar de cuentas de collar discoidales planas y varios fragmentos de cerámica tosca, propia de la Edad del Bronce. Decidida la excavación de este yacimiento, se realizó en el mes de septiembre siguiente por el autor de estas líneas, encontrándose abundantes fragmentos de cerámica hecha a mano, huesos aguzados en forma de punzón, sierrecillas de sílex de las tenidas por dientes de hoz, varios miles de cuentas de collar discoidales planas en piedra oscura semejantes a las recogidas en la prospección, y escasos restos de edificaciones.

Se puede clasificar este despoblado como perteneciente a la Edad del Bronce, en un momento semejante a los de Mola Alta de Serelles y Mas de Menente (Alcoy) y La Montanyeta de Cabrera del Vedat de Torrente.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1955, en prensa.

### 17.—Altico de la Hoya (Navarrés)

Frente a la hoyada en que se halla la estación palafítica de la Ereta del Pedregal existe un alto cerrillo que, visto desde aquélla, presenta un perfil cónico, y en cuya parte superior, se encontraban restos cerámicos prehistóricos. Realizada en 1946 su excavación por el Colaborador del S.I.P. señor Alcácer, dio muy pocos materiales, aunque no exentos de interés: Un poco por debajo del borde de la corona apareció un grupo de piedras de bastante tamaño, formando una especie de amontonamiento, que quizá estuvieron unidas con barro, encontrándose en él un cráneo humano y restos de costillas; cerámica; una lámina rectangular de piedra de las tenidas por brazaletes de arquero; un afilador de pizarra; algún punzón de hueso; restos de animales; un punzón y un anillo de bronce; varias sierrecillas de sílex de las denominadas dientes de hoz, etc.



Puede clasificarse dentro del Bronce, semejante a la Montanyeta de Cabrera del Vedat de Torrente, aunque de mayor pobreza.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester Tormo: "La labor del S.I.P. ...", 1946, págs. 4-5. — Idem, 1940-1948, págs. 20-21.

### 18.—Castillarejo de los Moros (Andilla)

En el término municipal de Andilla, cerca del de Villar del Arzobispo, excavó en el verano de 1947 don José Alcácer Grau, parte de un despoblado situado en el Cerro de las Cabras, y que ocupa un amplio espacio que va desde la cima, defendida por un lado por grandes escarpes, hasta la base de la vertiente opuesta. Por toda la superficie se veían aflorar restos de muros.

Se hallaron pesos de telar; dos láminas pequeñas de cobre; abundantes tiestos cerámicos, algunas afiladoras y unas pocas cuentas de collar. En la meseta se descubrió una conducción casi superficial de aguas pluviales constituida por un pequeño reguero toscamente enlucido y cubierto con barro, que parece cocho.

Se puede clasificar este despoblado como perteneciente a la Edad del Bronce.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1947, págs. 2-3.

### 19.—Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo)

En el verano de 1948 fueron excavados por don José Alcácer Grau, unos restos que se veían en lo alto de un pequeño cerro rocoso llamado el Puntal de Cambra, junto a la Cañada Palomara, en término de Villar del Arzobispo. En la parte superior se estudió un extenso pedrizal, como si fuese el basamento de una torre cuadrada de piedra en seco, rodeada por la vertiente de menudas calzadas semicirculares que debieron servir como de refuerzos de aquélla; y a lo largo de la vertiente se excavaron cinco departamentos, de cuyo estudio se deduce que en este despoblado se vivió durante mucho tiempo, pudiéndose incluir en la Edad del Bronce, con posibles influencias célticas.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1948, págs. 4-5. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 15. — J. Alcácer Grau: "El Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia)", en A. P. L., Valencia, 1954, págs. 65-84.

### 20.—La Atalayuela (Losa del Obispo)

Habiéndose realizado una prospección en este yacimiento, se efectuó su excavación, por don José Alcácer, en el verano de 1946.

Se trata de un altozano picudo que domina las alturas cercanas. En la replaza que corona la cúspide, sensiblemente inclinada hacia el NO., y defendida por pequeños escarpes, se realizó la excavación, notándose que con anterioridad se había hecho una búsqueda, por algún aficionado, que había destrozado algunos enterramientos de inhumación. Los trabajos efectuados dieron importantes hallazgos metálicos de la Edad del Bronce, como una alabarda de base bastante pronunciada y cuerpo estrecho, con tres clavos en triángulo y fuerte nervatura central; un puñal formado por una hoja plana bastante apuntada, con tres clavillos en línea en la base; un puñalito de perfil triangular, clavillos en la base redondeada y fuertes chaflanes laterales, y restos de varias puntas de flecha de tipo foliáceo. Además salieron tiestos cerámicos; lascas de sílex; una moledera, percutores y martillos de piedra; bellotas, entre carbones y cenizas, y astas de ciervo.

Se clasifica este despoblado como del Bronce II, con claras influencias argáricas, manifiestas en el material metálico.

BIBLIOGRAFIA: J. Alcácer: "Dos estaciones argáricas de la Región Levantina", en A. P. L., II, págs. 159-163. — E. Pla: "Actividades...", pág. 380. — I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1946, págs. 6-7. — Idem, 1940-1948, págs. 22 y 101-113, láminas XXVI-XXVII. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 14.

### 21.—"La Torreña" (Liria)

En una de las estribaciones del Cerro de San Miguel, en su parte Norte, lugar conocido por "La Torreña", donde se habían realizado algunas catas, se excavaron por el autor de estas líneas en el verano de 1947 algunos restos del yacimiento arqueológico que existía, destruido al erigir en su cima la Cruz de los Caídos. Fue pobre el resultado, encontrándose solamente una punta de flecha, un cuchillo y una sierrecilla de sílex; abundantes tiestos cerámicos; cuenta de collar discoidal de piedra gris, y dos punzones en esquirlas de hueso.

Puede atribuirse este yacimiento a un Bronce I avanzado, y tiene interés por encontrarse junto al importante poblado ibérico del Cerro de San Miguel.



BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", pág. 373. — I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1947, págs. 3-4. — Idem, 1940-1948, págs. 129-130, lámina XXXIV. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 16. — I. Ballester, D. Fletcher, E. Pla, F. Jordá y J. Alcácer: "Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica del Cerro de San Miguel. Liria. Museo de la Excma. Diputación de Valencia, Madrid, 1954, pág. 6, lám. 1.

## 22.—Collado de la "Cova del Cavall" (Liria)

En la continua búsqueda de la necrópolis que correspondiera al poblado ibérico del Cerro de San Miguel, se descubrieron en abril de 1947 unos pobres restos de enterramientos en el collado del contrafuerte denominado de la "Cova del Cavall", al sur del Cerro. Se trataba de una urna enterrada tan superficialmente que había perdido la parte superior, quedando sólo su cuerpo piriforme de fondo cóncavo, y en cuyo interior, junto con los restos de incineración, se encontró una anilla de bronce abierta en los extremos y terminados en pequeñas esferas, a modo de torques. Junto a este enterramiento se encontró un grueso anillo también de bronce, y una moneda ampuritana de las a) Cabeza de frente y r) Jinete con clámide flotante, del siglo IV-III a. de J. C.

Próximo al anterior, se encontró otro enterramiento en urna de forma de tinajilla, con elemental decoración de franjas pintadas en rojo-vinoso, y entre los restos de incineración unos trozos del alfiler de una fibula de bronce.

Se trata de unos enterramientos semejantes a los que se hallaran, hace años, en el "Puntalet", otra de las estribaciones del Cerro de San Miguel.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1947, pág. 4. — Idem, 1940-1948, págs. 133-137, láms. XXXVII y XXXVIII. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 17, fig. 10. — D. Fletcher: "La Edad del Hierro en el Levante Español", IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Zaragoza, 1954, pág. 9. — I. Ballester, D. Fletcher, E. Pla, F. Jordá y J. Alcácer: "Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica del Cerro de San Miguel. Liria. Museo de la Excma. Diputación de Valencia", Madrid, 1954, págs. 6 y 10., lám. III, 2 y 4.

## 23.—Cerro de San Miguel (Liria)

Se prosiguieron las excavaciones en este interesante poblado, trabajándose en los veranos de 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 y 1953, bajo la dirección de don Isidro Ballester, don Domingo Fletcher y el autor de este trabajo. Se excavaron los departamentos 102 a 130, siendo de destacar entre lo descubierto, aparte del material corriente, una pátera, un kyllix y un guttus campanienses, vasos y fragmentos de vasos ibéricos con bellas decoraciones y le-



treros; un lekythos ático de figuras negras (único ejemplar de este tipo que se encuentra desde el sur del Ebro a Villaricos), fibulas, fusayolos, pondus y dos monedas ibéricas de ceca saguntina datables de la época sertoriana.

Teniendo en cuenta los anteriores hallazgos puede datarse este poblado entre el siglo V y el año 76 a. J. C.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", págs. 371-373. — I. Ballester: "Notas sobre las cerámicas de San Miguel de Liria.—I. Las estacas féreas de la caballería celtibérica.—II. Un vaso con decoración solar", en A. P. L., II, Valencia, 1946, pág. 203. — El mismo: "Las pequeñas manos de mortero ibéricas valencianas", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 244-247. — El mismo: "Las excavaciones de San Miguel de Liria desde 1940 a 1943", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 307-317. — El mismo: "La labor del S.I.P. ...", 1947, páginas 4-6. — Idem, 1948, págs. 6-7. — Idem, 1949, págs. 10-12. — Idem, 1940-1948, págs. 23-24 y 137-176, láms. XXXIX-XLIII. — I. Ballester: "Las cerámicas ibéricas arcaizantes valencianas", Serie de Trabajos Varios del S.I.P., núm. 10, Valencia, 1947, págs. 52-54. — D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1950, págs. 25-28. — Idem, 1951, págs. 42-44. — Idem, 1952, pág. 36. — Idem, 1953, págs. 40-41. — D. Fletcher: "La actividad arqueológica del S.I.P. de Valencia", en Zephyrus, II, Salamanca, 1951, pág. 49. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de la Excma. Diputación provincial de Valencia en el año 1951", en Arch. Esp. de Arq., XXV, Madrid, 1952, págs. 176-177. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de Valencia durante 1953", en Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, págs. 165-166, figs. 13-14. — El mismo: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, págs. 31, 33 y 34. — El mismo: "Unos interesantes fragmentos cerámicos del poblado ibérico de San Miguel de Liria", en Arch. Esp. de Arq., XXIII, Madrid, 1950, pág. 435. — El mismo: "Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Valencia", Estudios Ibéricos, II, Valencia, 1953, págs. 11-44. — El mismo: "Una nueva forma en la cerámica ibérica de San Miguel, Liria", Zephyrus, IV, Salamanca, 1953, pág. 187. — El mismo: "La Edad del Hierro en el Levante Español", Zaragoza, 1954, págs. 20-21. — El mismo: "Edeta y la Edetania", en "Levante", Valencia, 19 de marzo de 1954. — El mismo: "Sobre los límites cronológicos de la cerámica pintada de San Miguel de Liria", Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 743-746. — El mismo: "634. San Miguel de Liria (Valencia)", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, Madrid, 1955, págs. 200-201. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, págs. 21-24, figs. 14-15. — E. Pla: "Notas sobre las cerámicas del Cerro de San Miguel de Liria: Unos fragmentos de interés", II Congreso Nacional de Arqueología (Madrid, 1951), Zaragoza, 1952, pág. 405. — El mismo: "Una inscripción ibérica sobre agricultura", en "Levante", Valencia, 5 de marzo de 1954. — M. Vidal y López: "Tipología de los fusayolos del poblado ibérico del Cerro de San Miguel de Liria", en A. P. L., III, Valencia, 1952, páginas 147-154. — M. Gómez Moreno: "El plomo de Liria", en A. P. L., IV, Valencia, 1953, págs. 223-229. — María A. Mezquiriz: "La cerámica de importación en San Miguel de Liria (Valencia)", en A. P. L., V, Valencia, 1954, páginas 159-176. — L. Pericot: "La cerámica de Liria", en Actes de la III Session, Congrès International des Sciences Preh. et Protoh. (Zurich, 1950), Zurich, 1953, págs. 292-293. — J. Gorostiaga: "Literatura ibérica preclásica. La inscripción ibérica del vaso de Liria", en Helmántica, III, núm. 12, Salamanca, 1952, página 422. — P. Beltrán: "Los textos ibéricos de Liria", en Revista Valenciana de Filología, III, Valencia, 1953, págs. 37-186. — I. Ballester, D. Fletcher, E. Pla, F. Jordá y J. Alcácer: "Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica del Cerro de San Miguel. Liria. Museo de la Excma. Diputación de Valencia", Madrid, 1954.



#### 24.—Torre del Mal Paso (Castellnovo)

De la cueva ya nos hemos ocupado antes (v. núm. 14). Las ruinas de la parte superior del cerro fueron exploradas por don Domingo Fletcher en el verano de 1946. Se distinguían muros de habitaciones y dos torres, una circular y otra cuadrada, y cerca de la primera se realizó la excavación de una habitación, que dio: un mortero de piedra, un disco perforado, también de piedra, muchos fragmentos de cerámica ibérica con decoración geométrica y floral, de entre los que se han reconstruido dos sombreros de copa y un gran vaso de perfil caliciforme, otros fragmentos de cerámica grisácea con acanaladuras en el cuello, algunos de sigillata hispánica y de campaniense; varios pondus, una aguja de fibula y un gran pico de hierro, entre otras cosas de menor importancia.

Por el hallazgo de la cerámica sigillata hispánica se puede deducir la perduración de este poblado ibérico hasta un momento muy tardío.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: "La labor del S.I.P. ...", 1946, págs. 9-10. — Idem, 1940-1948, págs. 24-26. — I. Ballester: "Un donativo interesante al Museo de Prehistoria", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 352-353. — D. Fletcher: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, pág. 31. — El mismo: "Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Valencia", en Estudios Ibéricos, II, Valencia, 1953, pág. 51. — El mismo: "La Edad del Hierro en el Levante Español", Zaragoza, 1954, pág. 18. — El mismo: "La cueva y el poblado de la Torre del Mal Paso (Castellnovo-Castellón)", en A. P. L., V, Valencia, 1954, páginas 187, 188 y 197-223. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, págs. 24-25.

#### 25.—Palacio de la Generalidad (Valencia)

En el subsuelo del Palacio de la Generalidad del Reino, edificio que ha servido para Museo de Prehistoria de nuestro S.I.P. desde el año 1929 hasta 1955, se conocía la existencia de un yacimiento ibero-romano, pues ya en 1929, al abrir en su patio un pozo de unos cuatro metros de profundidad, se encontraron restos de tal período, y lo mismo ocurrió por el año 1932 al realizarse obras de consolidación en el basamento de la torre vieja. Por último, al extraerse tierras en el solar dedicado a ampliación del Palacio, a unos tres metros de profundidad, empezaron a surgir restos ibéricos, y practicada su excavación, se dieron muros de construcciones, vasos cerámicos con decoración ibérica geométrica, tiestos de

sigillata y campaniense, etc., propios de un poblado ibérico de época avanzada.

BIBLIOGRAFIA: I. Ballester: "Un yacimiento prehistórico en el subsuelo del Museo de Prehistoria", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 334-335. — N. P. Gómez Serrano: "Excavaciones para la ampliación del antiguo Palacio de la Generalidad", en A. P. L., II, Valencia, 1946, págs. 269-297.

### 26.—"La Cargadora" (Olcrau)

Por comunicación de don Nicolás Primitivo Gómez Serrano, tuvo noticias el Servicio del hallazgo de unos restos arquitectónicos en la partida de la "Cargadora", en el término municipal de Olcrau, que se creían pertenecientes a un acueducto de época romana. Realizada su excavación por el Colaborador del S.I.P. don José Alcácer Grau en 1953, se vio que se trataba de un horno cerámico romano, de planta rectangular, siendo uno de los hornos cerámicos de esta época más completos de España; su total excavación puede dar interesantes datos para la cronología de la cerámica romana en nuestra Patria.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1953, pág. 36. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de Valencia durante 1953", en Archivo Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, pág. 163, figs. 7 y 8. — R. Dasí Gadea: "Un horno romano de cerámica en Olcrau", en "Las Provincias", Valencia, 24 de septiembre de 1953.

### 27.—"Les Foies" (Manuel)

Al realizarse labores agrícolas en un campo de la partida de "Les Foies", en término de Manuel, aparecieron huesos humanos y fragmentos de cerámica, y advertido el S.I.P. por el propietario de la finca, don Gonzalo Micó Serrano, se desplazó el Director que realizó una cata previa a la excavación, la que se llevó a efecto con la colaboración del que esto escribe en los meses de septiembre y diciembre de 1951.

Se trataba de una necrópolis de inhumación, con enterramientos en fosa y bajo túmulo.

Por el material encontrado y disposición de los enterramientos puede datarse esta necrópolis entre fines del siglo III a primeros del IV después de Jesucristo.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1951, págs. 44-46. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de la Excm. Diputación Provincial de Valencia en el año 1951", Valencia, 1952, págs. 206-207. — El mismo: "Las excavaciones del S.I.P. de la Excm. Diputación de Valencia durante



el año 1951", en Arch. Esp. de Arq., XXV, Madrid, 1952, pág. 177. — El mismo: "690. Manuel (Valencia). Les Foies", Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, Madrid, 1955, págs. 216-218.

### 28.—"Punta de l'Illa" (Cullera)

En el año 1953, el autor de este artículo, aprovechando su estancia en Cullera con motivo de la excavación de la "Covacha Ribera", realizó una prospección en este montículo o "tómbolo" existente junto al Faro, localizando restos de construcciones antiguas y cerámica ibérica, campaniense y sigillata. Por ello, en el verano de 1955 se llevó a cabo una campaña de excavaciones por el doctor Tarradell Mateu, el Director del S.I.P. y el autor de estas líneas, con la subvención de la Fundación Bryant de los Estados Unidos de América.

Se pusieron al descubierto dos grandes habitaciones rectangulares, encontrándose en ellas y en sus alrededores restos de ánforas, lucernas, tégulas, ampollas, una estatuilla de bronce, cruces del mismo metal, espátulas, monedas, etc.

Del estudio de sus materiales se deduce la existencia de un establecimiento (factoría o fortín) datable desde fines del siglo III hasta principios del V, cuyas invasiones lo debieron destruir.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1953, pág. 35. — Idem, 1955, en prensa. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de Valencia durante 1953", en Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, página 160, figs. 2 y 3. — F. Mateu y Llopis: "En el antiguo seno suconense. L'Illa de Cullera", en Boletín de la Soc. Castellonense de Cultura, XXV, Castellón, 1949, pág. 126. — J. R. Costa Altur: "Excavaciones arqueológicas en la isla del Faro de Cullera", en "Las Provincias", Valencia, 7 de agosto de 1955.

## B) PROSPECCIONES

### 29.—"Cova de la Pechina" (Bellús)

Excavado parte del depósito que restaba de esta cueva en 1931, el Director del S.I.P., aprovechando su estancia en la cercana "Cova Negra" el verano de 1950, giró una visita a ella, con el señor Jordá, comprobándose la existencia de un estrato del Paleolítico inferior en perfectas condiciones para ser excavado. Hasta el momento no ha habido oportunidad de realizar estos trabajos, que dejarán definitivamente agotado este yacimiento.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", pág. 362. — F. Jordá: "El musteriense de Cova de la Pechina (Bellús)", Serie de Trabajos Varios del S.I.P., nú-

mero 10, Valencia, 1947, pág. 7. — D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1950, pág. 28. — El mismo: "Problèmes et Progrès du Paléolithique et du Mésolithique de la Région de Valencia (Espagne)", en *Quartär*, 7-8 Band, Bonn, 1956, pág. 67. — El mismo: "Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos", en *Rev. de Arch. Bib. y Mus.*, LXII, núm. 3, Madrid, 1956, págs. 844 y 845, y lám. 1.

### 30.—Comarca de Dos Aguas

Conocidas las pinturas rupestres del "Cinto de las Letras" y del "Cinto de la Ventana" del término de Dos Aguas desde el año 1940, y estudiadas en parte por don Juan Cabré con la colaboración del señor Alcácer Grau, en el verano de 1941, la muerte de aquél impidió que se terminara su estudio. En vista de ello, la Dirección del S.I.P. comisionó en el verano de 1951 a los señores Jordá y Alcácer para que realizaran los calcos y las fotografías correspondientes. Aprovechando la estancia se realizaron algunas exploraciones por las covachas cercanas, encontrándose una, en las proximidades del "Cinto de la Ventana", con estrato fértil y cuya excavación dio una pequeña serie de sílex microlíticos, semejantes a los de la Cueva de la Cocina, de tiempos mesolíticos.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", págs. 363-364 y 374-375. — D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1951, págs. 38 y 39. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. ... en el año 1951", Valencia, 1952, págs. 201-202. — El mismo: "Las excavaciones del S.I.P. ... durante el año 1951", en *Arch. Esp. de Arq.*, XXV, Madrid, 1952, págs. 175-176. — El mismo: "547. Dos Aguas (Valencia). Las pinturas rupestres de Dos Aguas", en *Noticario Arqueológico Hispánico*, II, 1953, Madrid, 1955, págs. 178-179. — El mismo: "548. Dos Aguas (Valencia). Covacha del Cinto de la Ventana", en *Noticario Arqueológico Hispánico*, II, 1953, Madrid, 1955, pág. 179. — F. Jordá y J. Alcácer: "Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia)", *Serie de Trabajos Varios del S.I.P.*, núm. 15, Valencia, 1951. — Los mismos: "Las pinturas rupestres de Dos Aguas", en *Arch. Esp. de Arq.*, XXV, Madrid, 1952, pág. 103.

### 31.—"Cova de la Sarsa" (Bocairente)

Desde el año 1939, en que se realizara la última campaña de excavaciones en esta interesante cueva neolítica, no se había vuelto a trabajar en ella, a pesar de su importancia y de la necesidad que existía de una comprobación estratigráfica. Para asegurar la conveniencia de reanudar las excavaciones, se realizó en 1951 una visita preparatoria por el Director del S.I.P. y por el autor de estas líneas, comprobándose la existencia de restos óseos y fragmentos de vasijas in situ, a pesar de la continua expoliación que sufre esta conocida cueva por excursionistas y buscadores de tesoros, por lo que se dispuso la excavación, teniendo que desistirse de



ella a causa de las lluvias, no habiéndose podido reanudar por tener que atenderse a otras más urgentes.

BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades...", págs. 364-365. — D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1951, págs. 41-42. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. ... en el año 1951", Valencia, 1952, págs. 203-204. — El mismo: "Las excavaciones del S.I.P. ... durante el año 1951", en Arch. Esp. de Arq., XXV, Madrid, 1952, pág. 176. — El mismo: "Avances y problemas...", Valencia, 1953, págs. 23, 25 y 26. — El mismo: "El Neolítico valenciano y la cerámica de la Sarsa", en Fiestas de Moros y Cristianos, Bocairente, 1953, pág. 17. — El mismo: "La doble faceta del Neolítico Hispano-mauritano en la Región Valenciana", en Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, págs. 415-417. — El mismo: "546. Bocairente (Valencia). La Cova de la Sarsa", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, Madrid, 1955, págs. 177-178. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, pág. 10, fig. 5. — F. Jordá: "Notas sobre los comienzos del Neolítico en nuestra Península", en Archivum, III, Oviedo, 1953, págs. 8-11. — El mismo: "Las formas microlíticas y geométricas de las estaciones valencianas", en Saitabi, año IX, tomo VII, Valencia, 1949, págs. 8-9 y 13. — J. San Valero: "La Cueva de la Sarsa (Bocairente, Valencia)", Serie de Trabajos Varios del S.I.P., núm. 12, Valencia, 1950. — M. Fusté: "Persistencias de tipos humanos paleolíticos en el Neo-Eneolítico del Levante Español", en Actas del IV Congreso Int. de Ciencias Preh. y Protoh. (Madrid, 1954), Zaragoza, 1956, pág. 118.

### 32.—Comarca de Moncada

Para comprobar el estado en que se encontraba el yacimiento ibérico del "Tos Pelat", del término de Moncada, conocido ya de antiguo por los arqueólogos valencianos, se destacó en 1952 una comisión formada por el Director del S.I.P., el señor Alcácer y don Baltasar Bonet, realizando un detenido reconocimiento del despojado y comprobando la existencia de restos de murallas y abundantes fragmentos cerámicos ibéricos y campanienses esparcidos por la superficie del suelo, sin que sea conveniente una excavación, por el momento, dado el estado de destrucción del mismo.

En 1953 se realizó otra nueva visita al término municipal de Moncada, por el señor Fletcher y el autor de estas líneas, explorándose unos campos de extracción de arcillas para alfares, próximos al Seminario Metropolitano, junto al Barranco del Carraixet, en los que se habían encontrado unos restos cerámicos y una punta de flecha de sílex de aletas y pedúnculo y otra de bronce foliácea. Fueron negativos los resultados, por lo que hay que suponer que los hallazgos citados llegaron a este punto por arrastre en una de las frecuentes y violentas avenidas del mentado barranco.

En esa misma visita se exploraron también las llamadas "Paretetes dels Moros", restos de una gran villa romana conocida de antiguo.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1952, página 36. — Idem, 1953, págs. 35-36. — El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de Valencia durante 1953", en Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, página 160.

### 33.—"Les Oliveretes" (Cullera)

En una de las varias visitas realizadas al núcleo montañoso de Cullera, en 1952, se exploró por el Director del S.I.P., con la colaboración de don José Alcácer, don Alfredo His y el autor de estas notas, un despoblado de la Edad del Bronce en un pequeño espón de dicho monte, llamado "Les Oliveretes", del que se recogieron cerámicas y otros objetos.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1952, pág. 36.

### 34.—Comarca de Albalat dels Taronchers

Por el Director del S.I.P. y el señor Alcácer acompañando a don Andrés Monzó Nogués, se realizó una amplia exploración, en 1954, en "Les Raboses" y en "La Redona", del término de Albalat dels Taronchers, comprobándose la existencia de un gran poblado de la Edad del Bronce, en el primer lugar, con fuertes murallas y abundante cerámica superficial, y en "La Redona", se descubrieron restos de una larga ocupación que debió durar desde tiempos prehistóricos hasta época romana.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1954, pág. 43.

### 35.—"Mola de Torró" (Fuente la Higuera)

En el mes de febrero de 1953 el Alcalde de Fuente la Higuera don Víctor Carbonell comunicó al S.I.P. que en las labores de repoblación forestal del monte "Mola de Torró", próximo a la localidad, se había descubierto una cueva con restos humanos. Se desplazó el Director del Servicio acompañado del autor de este artículo, procediéndose a la exploración de la cueva, en la que se encontró un cráneo humano sin ningún otro material. Esta cueva, o mejor, grieta, se halla dentro del recinto de un despoblado ibérico, conocido desde hace ya muchos años por el S.I.P., en el que aprovechando la visita, se excavó una casita que dio cerámica ibérica y ática de barniz negro, fusayolas, hierros, etc., todo ello de idénticas características a los materiales que proporciona el poblado



ibérico de "La Bastida de les Alcuses" de Mogente, no muy distante de la "Mòla de Torró".

También se tomaron notas sobre otros yacimientos ibéricos y se visitó el lugar donde debió existir una necrópolis romana destruida al construirse una carretera.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1953, págs. 34-35.— El mismo: "Actividades arqueológicas del S.I.P. de Valencia durante 1953", en Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, pág. 160. — El mismo: "Fuente la Higuera (Valencia). Mola de Torró", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, Madrid, 1955, págs. 198-199.

### 36.—"La Bastida de les Alcuses" (Mogente)

Interrumpidos los trabajos en este importante poblado ibérico desde 1931, no se han proseguido hasta la fecha a pesar de su indudable interés, debido a diversas causas, una de las cuales, quizá la más importante, es la gran cantidad de materiales que se recogieron en las cuatro campañas realizadas, que exigían un estudio detallado, anterior a la reanudación de los trabajos de campo, lo que se ha venido haciendo durante estos últimos años. En 1952, y con motivo de una visita del Profesor Nino Lamboglia, que estaba estudiando las cerámicas áticas de barniz negro de este yacimiento, se realizó una prospección al mismo, efectuándose algunas pequeñas catas bajo la dirección del señor Fletcher, para comprobar su estratigrafía.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1952, pág. 36. — El mismo: "La Edad del Hierro en el Levante Español", Zaragoza, 1954, pág. 22. — D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P. ...", Zaragoza, 1953, págs. 19-21, fig. 13.— J. H. C. Kern: "Notice sur une oenochoé attique à glaçure noire au Musée de Préhistoire de Valencia (Espagne)", en A.P.L., V, Valencia, 1954, págs. 141-145. — E. Kukhan: "Estatuilla de bronce de un guerrero a caballo del poblado ibérico de la Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia)", en A. P. L., V, Valencia, 1954, págs. 147-158. — N. Lamboglia: "La cerámica precampana della Bastida", en A. P. L., V, Valencia, 1954, págs. 105-139. — P. Beltrán Villagrasa: "El plomo escrito de la Bastida de les Alcuses (Mogente)", Serie de Trabajos Varios del S.I.P., núm. 16, Valencia, 1954.

### 37.—Los Villares (Caudete de las Fuentes)

Avisado el Servicio por los señores don Luis García de Fuentes y don Luis García Ejarque de la existencia de un extenso poblado ibérico en un cerro próximo a la población de Caudete de las Fuentes, se desplazó el autor de estas líneas en el mes de agosto de 1955, visitando una amplia y poco elevada colina conocida por

"Los Villares", junto a la llamada "Fuente Chica", en la que, en toda su gran extensión y superficialmente, se encuentran restos cerámicos en extraordinaria cantidad, de tipo ibérico con decoración geométrica simple, restos de terra sigillata y cerámica campaniense. No se veían aflorar restos de construcciones, debido a que toda la superficie de la loma está plantada de viñas, pero en unas catas que se efectuaron aparecieron a muy poca profundidad restos de paredes. También se notaron algunas zonas de tierras muy oscuras, como manchas de cenizas.

Se dispuso que para el año siguiente se efectuaran unas catas más extensas para ver la posibilidad de excavar lo que reste de este gran poblado ibérico.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1955, en prensa.

### 38.—"Casa Perot" (Barcheta)

Habiéndose avisado al S.I.P. que en una finca de don Eleuterio Soriano llamada "Casa Perot", en término de Barcheta, se habían hallado unos vidrios, una sortija de oro y otros restos, que fueron regalados al Museo, se desplazaron al lugar del hallazgo el Director señor Fletcher y el autor de estas líneas, en 1950. La finca se halla emplazada en la ladera norte del monte Requena, cerca del Portichol. En las proximidades de la casa, a levante, en un pequeño montículo, al efectuar unos desfondes, salieron muchas piedras careadas, y entre ellas, los hallazgos que se han indicado. Se comprobó la existencia de un silo de mediano tamaño, en cuyo interior no se encontró nada, formado en su mitad superior por pequeñas lajas de piedra en falsa cúpula y excavado el resto, hasta el fondo plano, en la marga del terreno. En otros puntos se encontraron restos de paredes de pequeños y medianos sillarejos, y fragmentos de cerámica ibérica decorada a franjas.

El conjunto de edificaciones responde a un poblado ibérico o ibero-romano y los restos de vidrio y la sortija de oro parecen púnicos.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1950, págs. 29-30.— El mismo: "La actividad arqueológica del S.I.P. de Valencia", en *Zephyrus*, II, Salamanca, 1951, pág. 50.

### 39.—Comarca de Sagunto

Con motivo de la preparación del estudio que sobre epigrafía saguntina está realizando don Pío Beltrán, para su publicación por



este Servicio, el Director señor Fletcher se desplazó durante el año 1955 en diversas ocasiones a varios puntos del término municipal de Sagunto, comprobando datos y recopilando noticias sobre yacimientos arqueológicos, entre los que son de mencionar:

"Casa Belda", junto al camino de Sagunto a Los Valles, entre el Pic dels Corbs y el Cabeçol, donde, al rebajar un campo para plantarlo de naranjos, se encontró a 2'50 m. de profundidad, un enterramiento formado por losas puestas de canto, que contenía dos cadáveres, debajo de los cuales se encontraron cuatro azuelas de piedra pulida. Cuando el señor Fletcher tuvo noticia de este hallazgo y se desplazó al lugar, la sepultura había sido ya destrozada y los restos humanos esparcidos.

Próximo a "Casa Belda" se visitó un cerrillo poco elevado, en el que se encontró cerámica romana.

También se visitó el "Cabeçolet", finca propiedad del Excmo. señor Conde de Trénor, en cuya casa se conservaban restos de inscripciones romanas en piedra y sobre fragmentos de dolium; cerámica ibérica y terra sigillata, teselas de mosaicos, monedas de Antonino Pío y Gordiano, vidrios, etc. Al pie del cerro se vieron los restos de una villa romana, al parecer importante, y en lo alto del cerro se encontraron abundantes restos de construcción, cerámica ibero-romana, teselas, etc.

En otras visitas se estudiaron tres lápidas romanas, una de ellas inédita, en la Masía de Gurrama y otras en Cuartell y Cuart de les Valls. Y en Benavites se fotografió otra lápida colocada en la puerta de la torre y se recuperó parte de otra hallada en una calle.

También se visitó por el señor Fletcher la Montanya Frontera, en cuya cima, a 378 m. de altura, se encontraron muchos tiestos de cerámica ibérica y romana, entre ellos un fragmento de terra sigillata con la estampilla CN.A.T., y viéndose muchos restos de aras votivas anepígrafas, aunque alguna quizá hubiera tenido inscripción, desaparecida por efectos de los agentes atmosféricos.

A fines del mes de noviembre de 1955 se visitó un poblado de la Edad del Bronce situado en el llamado "Pic dels Corbs". Se trata de un amplio despoblado, situado en la vertiente occidental del citado monte, resguardado de los vientos de levante por la cresta, hasta cuya cima llegan los restos de casas que se ven superficialmente. Se encuentra abundante cerámica con los bordes decorados

por incisiones y ornada incisamente, sílex, conchas y, dentro de una vasija, granos de cebada o trigo carbonizados.

Todas las actividades de la comarca saguntina se efectuaron con la colaboración del comisario local de Excavaciones don Pío Beltrán.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1955, en prensa.

#### 40.—Comarca de Ribarroja

Por el Director del Servicio se realizó, en el verano de 1952, una amplia campaña de prospecciones en esta comarca, rica en restos romanos, visitando y estudiando los numerosos acueductos del "Barranc dels Pous", "Barranc de la Pedrera", "Barranc de Porchinós" y "Barranc de Muncholina". También visitó reiteradamente el campamento romano conocido por "Valencia la Vella", en el que realizó algunas catas, recogiendo material que se guarda en el Museo del S.I.P. La exploración de la "Cova dels Coloms", también llevada a cabo por el señor Fletcher, no dio resultado alguno.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1952, págs. 35-36.— El mismo: "Valencia la Vella", en *Pregó de Festa*, Ribarroja, septiembre de 1952.— A. Dánvila: "Ribarroja", en *Almanaque de "Las Provincias"*, pág. 134, Valencia, 1901.— G. Soler: "Valencia la Vella", en "El Mercantil Valenciano", Valencia, 4 de noviembre de 1901.— S. Cerveró: "Lápidas e inscripciones romanas en Ribarroja", en *Pregó de Festa*, Ribarroja, 1953.— S. Ferrandis Luna: "Valencia romana. El gran acueducto", *Crit de Festa*, Ribarroja, 1952.— F. de P. Momblanch: "Los acueductos romanos", *Crit de Festa*, Ribarroja, 1952.— D. Fletcher: "Acueductos romanos en término de Ribarroja del Turia (Valencia)", I Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1956.

#### 41.—Comarca de Guadasequies

En el verano de 1950, se desplazó el señor Fletcher al pueblo de Guadasequies, en cuyas proximidades se sabía que existían unos restos romanos. Se comprobó que pertenecían a una villa romana destrozada por las labores agrícolas, encontrándose superficialmente buen número de fragmentos de ánforas, tapones de las mismas, restos de grandes dollia, sillarejos de cimentaciones, etcétera. Se recogió, entre otros objetos, una estampilla circular en arcilla, decorada con una liebre y un racimo de uvas.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1950, pág. 28.— El mismo: "La actividad arqueológica del S.I.P. de Valencia", en *Zephyrus*, II, Salamanca, 1951, págs. 49 y 50, fig. 1.<sup>a</sup> — El mismo: "La más antigua marca



de vinos valenciana", en *La Semana Vitivinícola*, núms. 335-336, Valencia, 29 de noviembre de 1952, pág. 43.

#### 42.—Comarca de Caudiel

El Director del S.I.P. señor Fletcher, acompañado por los señores Alcácer Grau y Beltrán Villagrasa, se desplazó el 13 de noviembre de 1955 a la localidad de Caudiel para comprobar la existencia de determinados restos arqueológicos de que diera noticia el médico de tal población don Eustaquio Vercher.

En el camino de Caudiel a Gaibiel, en las cercanías del primer pueblo, se vio grabada en la roca natural, a ras de suelo y horizontalmente puesta, una inscripción latina de difícil lectura por lo borrosas que están las letras.

En el Ayuntamiento de Caudiel se guardaban unas lápidas bien conservadas, que también fueron estudiadas.

Se tuvo noticia igualmente que en las obras realizadas en el campanario de la Iglesia del Niño Perdido se habían utilizado unos restos de lápidas romanas, pero no se pudieron localizar.

Por último, en una era próxima al pueblo, en el llamado Cementerio Viejo, se estudió otra lápida, de doble inscripción, en muy mal estado de conservación.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1955, en prensa. — S. Mariné Bigorra: "Nuevas inscripciones latinas de España", *Archivo Español de Arqueología*, XXVIII, núm. 92, Madrid, 1955, pág. 224.

#### 43.—Comarca de Navarrés

Al realizarse obras para la conducción de aguas potables en el pueblo de Navarrés, en 1954, se descubrieron unas sepulturas y restos cerámicos que fueron recogidos por el médico de la localidad don Agustín Arguisuelas. Desplazados al lugar del hallazgo los señores Fletcher y el autor de este artículo, pudieron recoger todavía algunos cráneos más, que por no ir acompañados de material alguno característico, no pueden ser clasificados cronológicamente. Aprovechando este desplazamiento se visitó la "Ereta del Pedregal" en vistas a una futura reanudación de sus excavaciones.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1954, págs. 43-44.

#### 44.—Comarca de Sollana

Habiendo comunicado las autoridades de Sollana a este Servicio la aparición de unos restos arqueológicos en su término municipal, se desplazaron en 1952 el señor Fletcher y el autor de estas líneas, realizando una rápida excavación en una cripta subterránea abierta en la marga de un antiguo montículo, con un acceso lateral en pendiente cerrado por una gruesa losa. En el interior de la cripta se hallaron cuatro esqueletos, dos a cada lado de una zanja, central, uno de los cuales llevaba una sortija, yaciendo a su lado una botella de cerámica de cuerpo globular y alto y estrecho cuello. Se puede situar este hallazgo dentro del siglo IV.

Aprovechando esta visita se recogieron datos sobre diversos hallazgos de hachas de piedra pulida, así como el de una estatuilla de bronce representando a Júpiter.

Unos años después, en 1954, en una finca de don Vicente Vayá, al llevarse a cabo labores agrícolas, apareció una galería subterránea, que visitada por el señor Fletcher y por el que esto escribe, se vio que se trataba de un largo pasadizo del que se pudo seguir su trayectoria hasta una amplia replaza, también subterránea en su primitivo estado, pero en la actualidad falta de la techumbre. Al parecer sería una construcción semejante a la encontrada y estudiada el año 1952, a que nos hemos referido antes.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1952, pág. 35. — Idem, 1954, pág. 43. — D. Fletcher y E. Pla: "Arqueología de la comarca de Sollana (Valencia). I, Una estatuilla romana de Júpiter.—II, La cámara sepulcral", en Anales del Centro de Cultura Valenciana, segunda época, año XIII, número 30, Valencia, 1952, págs. 270 y ss.

#### 45-50.—Otras prospecciones

Aprovechando los últimos días del año 1954, el Capataz del S.I.P. señor Espí, efectuó una prospección en los términos de Ollería y Ayelo de Malferit, comprobando determinados datos que interesaban al Servicio respecto de varios yacimientos, en especial sobre la "Cova de Sent Nicolau", en la que recogió algunos materiales superficiales.

Por el Capataz señor Montañana, por las mismas fechas, se visitaron diversos yacimientos de los términos de Villamarchante y Casinos, dedicando especial atención al despoblado de la "Llometeta del Tío Figuetes".



El autor de estas líneas se desplazó, en 1955, a Fuente Encarroz, donde se habían encontrado restos antiguos que fueron denunciados al S.I.P. por don Juan Peiró Gregori. Se comprobó que tales restos se habían encontrado en un silo de época relativamente moderna, situado en la partida de "Beniteixir", relleno con tierras y cerámica morisca.

Y, por último, el 3 de octubre de 1955, a requerimientos del Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Benifayó, se desplazó a dicho pueblo el señor Fletcher, que estudió unos enterramientos aparecidos casualmente en un campo. Eran seis enterramientos, con los esqueletos con los pies dirigidos a levante y la cabeza a poniente, acostados de lado y metidos en una estrecha fosa abierta en la marga de un montículo sito en la partida de la "Font de Muça". Al carecer de ajuar, no hay posibilidad de fijar su cronología, pero por el lugar en que se enterraron así como por las características de la inhumación, deben pertenecer al siglo X.

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "La labor del S.I.P. ...", 1954, pág. 44. — Idem, 1955, en prensa.

EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES	A Ñ O S										CAM- PAÑAS	
	Yacimientos	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954		1955
1. — Cova Negra...	—	—	—	—	E	E	—	—	E	—	—	E 3
2. — C. Mallaetes...	E	E	E	E	—	—	—	—	—	—	—	E 4
3. — C. Maravelles...	—	—	—	—	—	—	—	E	—	—	—	E 1
4. — Barranc Blanc...	—	—	—	—	—	E	—	—	E	E	—	E 3
5. — Rates Penaes...	—	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	E 1
6. — C. Llatas...	—	—	E	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
7. — Cova l'Or...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E	E 1
8. — C. Pastora...	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	—	E 1
9. — C. Ribera...	—	—	—	—	—	—	—	E	—	—	—	E 1
10. — C. de Chiya...	—	—	—	—	—	—	—	E	—	—	—	E 1
11. — Penya Roja...	—	—	—	—	—	—	—	E	—	—	—	E 1
12. — E. Pedregal...	E	E	E	—	—	—	—	—	—	—	—	E 3
13. — C. Palanques...	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
14. — C. Mal Paso...	E	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 2
15. — Beni-Sid...	—	—	E	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
16. — Els Germanells...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E	—	E 1
17. — Altico Hoya...	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
18. — Cast. Moros...	—	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
19. — Puntal Cambra...	—	—	E	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
20. — Atalayuela...	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
21. — La Torreta...	—	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
22. — Cova Cavall...	—	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
23. — San Miguel...	—	E	E	E	E	E	P	E	—	—	—	E 6/P 1
24. — Torre Mal Paso...	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
25. — Generalidad...	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E 1
26. — Cargadora...	—	—	—	—	—	—	—	E	—	—	—	E 1
27. — Les Foies...	—	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	E 1
28. — Punta Illa...	—	—	—	—	—	—	—	P	—	E	—	E 1/P 1
29. — C. Pechina...	—	—	—	—	P	—	—	—	—	—	—	P 1
30. — Dos Aguas...	—	—	—	—	—	P	—	—	—	—	—	P 1
31. — C. Sarsa...	—	—	—	—	—	P	—	—	—	—	—	P 1
32. — Moncada...	—	—	—	—	—	—	P	P	—	—	—	P 2
33. — Oliveretes...	—	—	—	—	—	—	P	—	—	—	—	P 1
34. — Albalat...	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	—	P 1
35. — Mola Torró...	—	—	—	—	—	—	—	P	—	—	—	P 1
36. — Bastida...	—	—	—	—	—	—	P	—	—	—	—	P 1
37. — Villares...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	P 1
38. — Casa Perot...	—	—	—	—	P	—	—	—	—	—	—	P 1
39. — Sagunto...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	P 1
40. — Ribarroja...	—	—	—	—	—	—	P	—	—	—	—	P 1
41. — Guadaseques...	—	—	—	—	P	—	—	—	—	—	—	P 1
42. — Caudiel...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	P 1
43. — Navarrés...	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	—	P 1
44. — Sollana...	—	—	—	—	—	—	P	—	P	—	—	P 2
45. — Ollería...	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	—	P 1
46. — Ayelo...	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	—	P 1
47. — Villamarchante...	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	—	P 1
48. — Casinos...	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	—	P 1
49. — Fuente Encarroz...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	P 1
50. — Benifayó...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P	—	P 1
Totales:												
Excavaciones...	8	7	6	2	3	5	0	8	1	3		43
Prospecciones...	0	0	0	0	3	2	6	3	7	5		23



## II

## MUSEO Y LABORATORIO

a) **Personal**

En el año 1946 era Director del Servicio de Investigación Prehistórica su fundador, don Isidro Ballester Tormo; Subdirector honorario, el Dr. Luis Pericot García, Catedrático de la Universidad de Barcelona, y Colaboradores, don Mariano Jornet Perales, don Fernando Ponsell Cortés, don Francisco Porcar López, don Domingo Fletcher Valls, don Ernesto Jiménez Navarro, don Julián San Valero Aparisi, don Manuel Vidal López, don José Alcácer Grau, don Enrique Pla Ballester, don Francisco Jordá Cerdá, don Camilo Visedo Moltó y don Vicente Pascual Pérez. Y eran reconstructores y capataces de excavaciones don Salvador Espí Martí y don José María Montañana García.

En este mismo año de 1946 falleció el Colaborador don Francisco Porcar López, y en el año 1953 don Mariano Jornet Perales.

En diciembre de 1949 se creó la plaza de Subdirector del Servicio, nombrándose para ocuparla al autor de estas líneas.

El día 13 de agosto de 1950 falleció el Director del S.I.P. don Isidro Ballester Tormo, siendo nombrado para desempeñar este mismo cargo don Domingo Fletcher Valls, y como Director Honorario el Dr. D. Luis Pericot.

También este mismo año don Francisco Jordá Cerdá fue nombrado Director del Museo Arqueológico de Cartagena, lo que no ha sido obstáculo para que continuara colaborando en las tareas de excavación, así como en las publicaciones de este S.I.P.

A principios del año 1951 empezó a funcionar el Instituto de Estudios Ibéricos y de Etnología Valenciana, servicio integrado en la Institución "Alfonso el Magnánimo", nombrándose Director al Dr. D. Julián San Valero Aparisi.

En el año 1954 fue nombrada Colaboradora del S.I.P. doña María de los Angeles Vall Ojeda, quien en 1955 ganó una beca del Patronato "Menéndez Pelayo" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para trabajar en este Servicio.

El Director del S.I.P. fue nombrado en 1950 Comisario Provin-

cial de Excavaciones Arqueológicas y en 1954 Apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, en Valencia, y Miembro Correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán.

Por último, a principios del año 1955, empezó a prestar sus servicios como Colaboradora del Servicio la señorita doña María del Carmen Sentandreu Gimeno.

#### **b) Museo**

En el año 1946 ocupaba el Museo dos salones de los entresuelos del Palacio de la Generalidad del Reino, en los que estaban expuestos los materiales más interesantes de sus fondos, pero que eran totalmente insuficientes, tanto para una buena instalación de los mismos como para su exposición más completa. Esta necesidad, que venía sintiéndose desde casi la fundación del Servicio, se fue agravando con el tiempo a causa de los nuevos materiales arqueológicos que proporcionaban las continuas excavaciones que se practican anualmente, y más aún cuando, en 1949, se instalaron nueve vitrinas más, seis de ellas con los objetos de la colección donada por el señor Ballester al S.I.P.

Al trasladarse los despachos y oficinas de la Excm. Diputación al Palacio de la Generalidad, en 1950, fue desalojada una de las salas que ocupaba el Museo, instalándose los materiales que la constituían (estaciones de las épocas Paleolítica, Mesolítica, Neolítica y Edad del Bronce) en lo que había sido Salón de Actos de la Diputación en su antiguo local del Palacio del Temple, así como en los pasillos del mismo, lo que se llevó a cabo a partir del día 20 de octubre del referido año. Con ello el problema del Museo se acentuó, puesto que ya no sólo era insuficiente para contener sus colecciones, sino que además estaba dividido en dos locales diversos, bastante alejados entre sí.

A pesar de esto, se procuró instalar los materiales en forma lo más apta para su exposición, reorganizándose su colocación en las vitrinas que se poseían, labor que se llevó a efecto los años 1952 y 1953, principalmente, pero a la que se dedicó todos los años algún tiempo.

En vista de la continua y acuciante necesidad de local para una digna instalación del Museo, la Excm. Diputación solicitó informe del Director honorario del Servicio Dr. Luis Pericot, sobre la posibilidad de su acondicionamiento en el piso principal del Pala-



cio de Jáudenes o de la Baylía, informe que fue elevado favorablemente en 1954. En el año 1955, terminadas las obras en este nuevo local, se hizo entrega del mismo al S.I.P., quien en 16 de septiembre inició el traslado y la instalación de sus colecciones en el mismo, tarea a la que estaba dedicado intensamente todo el personal a finales del período que comprende el presente artículo.

En 4 de junio de 1951 la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas designó a este Museo como depositario de cuantos hallazgos esporádicos o procedentes de excavaciones clandestinas se efectuaran dentro de la provincia de Valencia.

### c) Ingresos

Tanto por donativos, como en concepto de depósito, han sido numerosos los objetos que han ingresado en el Museo, sin contar, naturalmente, los procedentes de las excavaciones y prospecciones realizadas por el Servicio.

En 1950, el pintor don Valentín Durbán donó una vasija hallstática con decoración excisa, encontrada por él en El Vado (Caspe, Zaragoza), y en 1952 regaló otras vasijas y varios fragmentos cerámicos procedentes del mismo yacimiento.

El Dr. Mateu y Llopis regaló, también en 1950, una buena cantidad de restos cerámicos procedentes del Castillo de Cullera, y en 1955, unas tijeras de monedero falso, del siglo XVIII, halladas en la cueva de Sotarraña (Chella).

El señor Torres Sala también hizo donativo de un paquete de fragmentos cerámicos de los alrededores de Pego.

Don Eleuterio Soriano, propietario de la finca "Casa Perot", en la que se realizó en 1950 una prospección a la que hemos hecho ya referencia, donó los objetos hallados casualmente en la finca, consistentes en unos vidrios, una sortija de oro y otros objetos.

A consecuencia de un intercambio establecido con el Rvdo. P. Carballo, Director del Museo de Santander, ingresó un buen lote de sílex y de cuarcitas procedentes de la Cueva del Pendo.

Doña Angeles y doña María Beltrán Gallart regalaron, en 1952 una ánfora romana de cuerpo esférico, del siglo II de J. C., recuperada por una barca de pesca de su propiedad, en aguas de Valencia.

Don Juan Fuentes, funcionario de la Diputación, también donó dos piezas cerámicas púnicas.

El señor Fletcher hizo donación de un cascarón de huevo de avestruz, procedente de Ibiza.

En este mismo año 1952, don Andrés Monzó Nogués regaló una serie de interesantes materiales arqueológicos procedentes de sus prospecciones en la comarca de Albalat dels Taronchiers.

De destacar es el interesante donativo de don Mariano Jornet Perales, en 1952, de su colección de objetos arqueológicos, producto de más de treinta años de trabajo personal, y entre los que son de destacar varias vasijas campaniformes, una lápida romana, sílex, hachas, etc., todo ello procedente de Bélgica y sus alrededores, excepto una colección de cerámicas guanches.

En 1953 don Vicente Ventura Bas regaló al Museo una punta de jabalina, de hierro, ibérica, procedente de la "Mola de Torró", de Fuente la Higuera.

En 1954 don Nicolás Primitivo Gómez Serrano regaló un fragmento de cerámica, con decoración incisa, procedente del "Castillarejo de los Moros" de Villar del Arzobispo, encontrada con anterioridad a efectuarse por el S.I.P. las excavaciones mencionadas.

Este mismo año, don José Pavía donó un fragmento de lápida romana, con la inscripción VALERIVS CAMPANVS, procedente de Villalonga.

Don Vicente Ruiz de Argilés regaló una buena serie de materiales de piedra del Paleolítico inferior, procedente de los arenos del Manzanares.

Don Luis Gimeno Beltrán también hizo donación de una ánfora romana, con inscripciones en las asas, pescada en aguas de Valencia.

En 1955, la viuda de don Mariano Jornet remitió dos grandes piedras de molino prehistóricas, pertenecientes a la colección que aquél regalara poco antes de fallecer y que aún se conservaban en su casa.

Don Alejandro Braescu regaló una moneda ibérica de Saitabi, procedente de "La Monravana" (Liria), y un cráneo, una cratera de cerámica ática de figuras rojas y un anillo, encontrados en Almenara.

Y por último, los señores A. y G. Tomás, de la firma "Sucesores de Luis Tomás", donaron dos ánforas romanas encontradas al



ahondar el piso de la casa, propiedad de los mismos, número 18-22 de la Carrera de Encorts, de Valencia.

En concepto de depósito de la Comisaría Provincial, han ingresado en el S.I.P., en 1952, 39 monedas de plata, de ceca árabe y del año 1000 aproximadamente, procedentes de "L'Elca", Oliva, y en 1953, otro tesorillo de monedas medievales halladas casualmente en el "Castillo de la Reina Mora", de Benifairó de Valldigna, por don Victoriano Vercher Plana.

#### **d) Visitas**

Son numerosísimas las que anualmente se reciben en este Museo, principalmente de arqueólogos y prehistoriadores de todo el mundo, que son debidamente atendidos por el personal del Servicio. Su enumeración alargaría innecesariamente este artículo, pero sí se ha de hacer constar que son muchísimos los especialistas en nuestra ciencia que hacen "ex profeso" el viaje a Valencia para estudiar los fondos que guarda el Museo.

#### **e) Laboratorio**

Las mismas vicisitudes que ha sufrido el Museo durante estos diez años, en lo que respecta a su instalación, ha atravesado también el Laboratorio, lo que ha restado tiempo para dedicarse su personal a las tareas que le son propias. No obstante hemos de destacar las siguientes:

Se ha procedido anualmente a clasificar, limpiar, reconstruir y catalogar los materiales procedentes de las excavaciones. También se ha procedido a la defensa de los materiales de metal, para lo que se han utilizado diversos métodos, desde el parafinado hasta el lavado electrolítico.

Se han realizado los calcos de los vasos con decoraciones pintadas, principalmente las de los del Cerro de San Miguel de Liria, de la Torre del Mal Paso, La Bastida, etc. De este último yacimiento se han hecho las tablas de formas en su totalidad y, de todos, las tablas de motivos ornamentales.

Otra tarea que ha ocupado mucho tiempo ha sido la confección de los inventarios de las diversas estaciones excavadas por el Servicio, dándoles un número a los objetos y haciendo constar las circunstancias de su hallazgo y demás que se consideran de interés.

Se han ido incorporando al fichero de yacimientos arqueológicos de la provincia, conforme se tenían noticias, todos aquellos datos que por diversos conductos han llegado al Servicio.

También se procedió al inventario y catalogación de los tacos de grabados de línea y retícula, inventario que a fines de 1955 alcanza el número de 2.653.

Otra tarea ha sido la de identificación de negativas y positivas fotográficas, sacándose copias de aquellas que no existían e incorporándose al fichero, que al finalizar el año 1955 consta de 2.053 negativas con sus correspondientes positivas.

Igualmente se ha iniciado un fichero de Toponimia, limitándose por ahora el trabajo a entresacar los topónimos que se encuentran citados en las publicaciones regionales y registrar las noticias que por diversos conductos llegan al Servicio.

También se clasificaron y archivaron los recortes de prensa con noticias de interés para el Servicio, incorporándose al fichero de autores y al de materias las correspondientes papeletas.

Se acondicionaron en cajas, expresamente confeccionadas para ello, los cráneos de los distintos yacimientos conservados en el S.I.P. A fines del año 1955 alcanzaba a 110 el número de cajas y sobrepasan de 150 los cráneos y fragmentos inventariados.

Con vistas a la publicación de la Carta Arqueológica de la provincia, para lo que se viene trabajando ya hace años en el fichero de yacimientos a que nos hemos referido, se han confeccionado mapas del emplazamiento de aquéllos.

En 1953 se prepararon y remitieron a los profesores Zeuner, de Londres, y Kubiena, de Madrid, muestras de tierras de los diversos yacimientos Paleolíticos y Neolíticos que ha excavado el Servicio.

Y, por último, el Ingeniero don R. Téllez, del Instituto de Investigaciones Agronómicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la señorita Fiorella Ciferri, del Instituto Botánico de la Universidad de Pavía (Italia), estudiaron en 1953 los restos de cereales que se conservan en el S.I.P. procedentes de las diversas excavaciones que ha efectuado éste.



## III

## BIBLIOTECA

El resumen de ingresos durante los años comprendidos en este artículo es el siguiente:

AÑO	COMPRA		INTERCAMBIO		TOTAL	
	Títulos	Volúms.	Títulos	Volúms.	Títulos	Volúms.
1946. ....	15	22	59	72	74	94
1947. ....	19	25	56	69	75	94
1948. ....	23	36	47	62	70	98
1949. ....	15	17	51	78	66	95
1950. ....	34	75	63	90	97	165
1951. ....	8	10	272	454	280	464
1952. ....	26	84	299	351	325	435
1953. ....	28	53	218	364	246	417
1954. ....	23	81	308	456	331	537
1955. ....	60	71	287	416	347	487
Totales.. ....	251	474	1.660	2.412	1.911	2.886

De estos libros recibidos a intercambio, aquellos que no son propios de nuestra especialidad se han remitido a la Biblioteca General de la Diputación. De 1950 a 1955, se ha remitido un total de 65 libros.

Otra tarea que viene realizándose es la del vaciado de revistas, con inclusión de las correspondientes papeletas en los ficheros de autores y materias.

Para la mejor conservación y facilidad de manejo de las numerosas separatas que se conservan en la Biblioteca, se acondicionan, por orden de autores, en cajas hechas "ex profeso".

## IV

## PUBLICACIONES

**a) Publicaciones del S. I. P.**

Las publicaciones que ha editado este Servicio durante el período comprendido en la presente nota han sido las siguientes:

En el año 1946 salió a luz la separata de la Memoria de Secretaría de la Excm. Diputación, "La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1945", de la que fue autor el Director don Isidro Ballester Tormo.

También en el mismo año salió el volumen II de "Archivo de Prehistoria Levantina", conteniendo los siguientes artículos: "Unas palabras de prólogo" por I. Ballester, "La Cova Negra de Bellús y sus industrias líticas" por F. Jordá, "Interpretaciones sobre el arte supestre" por J. Porcar, "La Cueva de la Cocina (Dos Aguas)" por L. Péricot, "La cueva funeraria eneolítica, de la Loma de los Peregrinos, en Alguazas (Murcia)" por A. Fernández de Avilés, "Vestigios de un poblado y necrópolis prehistóricos en Riudecols (Tarragona)" por S. Vilaseca, "Materiales saharianos en Valencia" por M. Vidal, "La primera exploración palafítica en España" por J. Chocomeli, "Idolos ocultos valencianos" por I. Ballester, "Sobre algunos cráneos eneolíticos del Este de España" por V. Lebzelter, "Dos estaciones argáricas de la región levantina" por J. Alcácer, "La construcción megalítica de Monforte del Cid" por D. Fletcher, "Cova de les Maravelles (Gandía)" por E. Pla, "Notas sobre las cerámicas de San Miguel de Liria. I, Las estacas férricas de la caballería celtibérica. II, Un vaso con decoración solar" por I. Ballester, "Villages préromains de la Péninsule Ibérique. II, Le Tolmo, à Minateda (Albacete)" por H. Breuil y R. Lantier, "Las pequeñas manos de mortero ibéricas valencianas" por I. Ballester, "Prehistoria de Bélgica, II" por M. Jorret, "Excavaciones para la ampliación del antiguo Palacio de la Generalidad" por N. P. Gómez Serrano, y "Acerca de los nombres de Cartagena en la edad antigua" por A. Beltrán. A continuación se publicaban bajo el título genérico de "Notas prehistóricas varias", las siguientes: "Las excavaciones en San Miguel de Liria desde 1940 a 1943", "Los



descubrimientos prehistóricos del Bancal de la Corona (Penáguila)", "Sobre prehistoria albaidense" y "Un yacimiento prehistórico en el subsuelo del Museo de Prehistoria" por I. Ballester; "Nuevos hallazgos de arpones de tipo inicial" y "Nuevos descubrimientos paleolíticos en Cataluña" por L. Pericot; "Los santuarios célticos del Mediodía de la Galia" y "Restos arqueológicos valencianos de la colección de don Juan Vilanova y Piera, en el Museo Antropológico Nacional", por D. Fletcher; "Las recientes excavaciones del S.I.P." por I. Ballester, "Els Bancalets" por M. Vidal, "Aportaciones a la protohistoria valenciana" y "Un donativo interesante al Museo de Prehistoria" por I. Ballester; "El interés actual por los molinos a mano", "El profesor Gordon Childe y la cueva del Parpalló" y "El paleolítico alcoyano" por L. Pericot; "Adolfo Schulten cumple 75 años", "El homenaje a don Roque Chabás" y "El movimiento cultural prehistórico valenciano" por I. Ballester, y "Actividades del S.I.P. Excavaciones y exploraciones practicadas desde el año 1929 a 1945" por E. Pla. Por último, desde las páginas 385 a la 446, se publicaron notas bibliográficas debidas a D. Fletcher, I. Ballester, J. Alcácer, A. Beltrán, F. Bravo, M. Vidal, L. Pericot y F. Jordá. Un índice por autores, materias y nombres geográficos cierra el volumen, que consta de 484 páginas, 49 láminas y 121 figuras en el texto.

En el año 1947 salieron las siguientes publicaciones:

"La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1946", por I. Ballester, separata de la Memoria de Secretaría de la Excm. Diputación correspondiente a dicho año.

"Estudios sobre las cuevas paleolíticas valencianas. Cova Negra de Bellús. Cova del Parpalló", segunda edición, núm. 6 de la Serie de Trabajos Varios, conteniendo los siguientes artículos: "Unas palabras sobre esta publicación" por I. Ballester, "Cova Negra de Bellús. I, Notas sobre las excavaciones practicadas" por G. Viñes, "II, Nuevos aspectos paleontológicos de Cova Negra (Játiva)" por F. Jordá, "III, Relación detallada del material fósil de Cova Negra de Bellús (Valencia)" por J. Royo Gómez, "Cova del Parpalló. I, Estado actual de los estudios sobre la cueva del Parpalló" por L. Pericot, "II, El cráneo del Parpalló" por S. Alcobé, "III, Avance a una clasificación de la fauna del Parpalló" por V. Sos Baynat, y "IV, La fauna malacológica de la cueva del Parpalló" por M. Vidal. Con un total de 64 páginas, 6 láminas y 9 figuras en el texto.

Y "Comunicaciones del S.I.P. al Primer Congreso Arqueológico del Levante (noviembre de 1946)", núm. 10 de la Serie de Trabajos Varios, conteniendo los siguientes artículos: "Una nota preliminar" por I. Ballester, "El musteriense de la Cova de la Pechina (Bellús)" por F. Jordá, "Estado actual de los problemas del Paleolítico Superior levantino" por L. Pericot, "Neo-Eneolítico valenciano. La Cova Negra de Marchuquera (Gandía)" por M. Vidal, "El Sercat de Gayanes (Alicante)" por E. Pla, "Exploraciones arqueológicas en Begís (Castellón)" por J. Alcácer, "Las cerámicas ibéricas arcaizantes valencianas" por I. Ballester, "Unos fragmentos cerámicos de la Serreta de Alcoy" por C. Visedo y V. Pascual y "Exploraciones arqueológicas en la comarca de Casinos" por D. Fletcher. Con un total de 92 páginas, 11 láminas y 43 figuras en el texto.

En los años 1948 y 1949 solamente se publicó "La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1947" y "La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1948" por Isidro Ballester, separatas de la Memoria de Secretaría de la Diputación.

En el año 1950 se editaron las siguientes publicaciones:

"La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1949" por I. Ballester, separata de la Memoria oficial de Secretaría de la Excm. Diputación de Valencia.

"La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en los años 1940 a 1948" por Isidro Ballester, amplio resumen de las actividades de este Servicio durante el período indicado, de 184 páginas, 43 láminas y 77 figuras en el texto.

Y "La Covacha de Llatas (Andilla)" por F. Jordá Cerdá y J. Alcácer Grau, prólogo de L. Pericot, núm. 11 de la Serie de Trabajos Varios, con 42 páginas, 2 láminas y 8 figuras en el texto.

En el año 1951 fueron los siguientes libros los que se editaron:

"La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1950" por Domingo Fletcher, separata de la Memoria oficial de Secretaría de la Diputación.

"La Cueva de la Sarsa (Bocairente-Valencia)" por J. San Valero Aparisi, núm. 12 de la Serie de Trabajos Varios, volumen de 104 páginas, 18 láminas y 22 figuras en el texto.

"Repertorio de Bibliografía Arqueológica Valenciana, I" por D. Fletcher Valls y E. Pla Ballester, núm. 13 de la Serie de Traba-



jos Varios, de 146 páginas, conteniendo mil fichas bibliográficas.

"Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia)" por F. Jordá y J. Alcácer, núm. 15 de la Serie de Trabajos Varios, de 42 páginas, 18 láminas y 4 figuras en el texto.

También se editó en este año una serie de 20 postales reproduciendo decoraciones de vasos del Cerro de San Miguel de Liria.

En el año 1952, aparte de la separata de la Memoria de Secretaría de la Diputación "La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1951" por D. Fletcher, se editaron las siguientes publicaciones:

"Nociones de Prehistoria", por Domingo Fletcher, manual para la iniciación en nuestra ciencia, destinado a los Maestros Nacionales, Curas Párrocos y autoridades culturales de los pueblos de nuestra provincia. Con 74 páginas y 59 figuras.

Y "Archivo de Prehistoria Levantina", volumen III, tomo I del homenaje a don Isidro Ballester Tormo. Contiene los siguientes trabajos: "Don Isidro Ballester Tormo y su Diputación provincial" por el Excmo. Sr. don Francisco Cerdá Reig, "Don Isidro Ballester Tormo" por L. Pericot, "Acerca de los límites cronológicos de la arqueología" por A. Beltrán, "Mustero-Levalloisiense en Reus" por S. Vilaseca, "Deux objets énigmatiques en bois de renne dans le magdalénien de La Vache (Ariège)" por G. Malvesin-Fabre y R. Robert, "Exploraciones en la comarca de Gandía" por V. Gurrea y .. Penalba, "Orígenes prehistóricos del proceso penal" por B. Rull, "Rutas de expansión cultural almeriense por el norte de la provincia de Alicante" por F. Ponsell, "Civiltá preistoriche delle Isole Eolie" por L. Bernabo Brea, "Extracción de pinturas murales célticas" por O. Gil Farrés, "El simbolismo solar en la ornamentación de espadas de la II edad del hierro céltico de la Península Ibérica" por María de la Encarnación Cabré, "Una interesante tumba ibérica de la Necrópolis del Cigarralejo" por E. Cuadrado, "Una vajilla de cerámica ibérica en La Alcudia" por A. Ramos Folqués, "El poblado ibérico de El Puig (Alcoy)" por V. Pascual Pérez, "Tipología de los fusayolos del poblado ibérico del Cerro de San Miguel, de Liria" por M. Vidal, "Hallazgos arqueológicos en la comarca de Alcoy" por C. Visedo, "Influencia de los cultos religiosos cartagineses en los motivos artísticos de los iberos del S.E. Español" por J. Lafuente, "Esquema de la necrópolis cartaginesa de Alicante" por F. Figueras Pacheco, "Sobre la cueva de Na Figuera en Parella (Menorca)" por J. Maluquer, "La Pêche sous-marine aux



antiquités" por R. Lantier, "Quatro peças da coleção de lucernas do Museu Machado de Castro, procedentes de Conimbriga" por J. M. Bairrao Oleiro, "Hallazgos arqueológicos en la plaza de la Almoyna en la ciudad de Valencia" por F. Mateu y Llopis, "El túmulo de Mezora (Marruecos)" por M. Tarradell, "Distribución geográfica de las Pintaderas en América" por J. Alcina, "Observaciones sobre las escrituras tartesias" por A. Tovar y "La falsa ecuación Massieni-Bastetani y los nombres en -tani" por J. Alvarez Delgado. Un índice alfabético por materias, nombres de persona y geográficos completa este volumen, que consta de 325 páginas, 36 láminas y 45 figuras en el texto.

En el año 1953 se editó "La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1952", de la que fue autor Domingo Fletcher, separata de la correspondiente Memoria de Secretaría de la Diputación.

Y salió al público el volumen IV de "Archivo de Prehistoria Levantina", segundo tomo del homenaje a don Isidro Ballester, con el siguiente contenido: "Nuevos hallazgos en Cova Negra (Játiva)" por F. Jordá, "The excavation of Gorham's cave and its relation to the prehistory of Southern Spain" por J. Waechter, "Stratigraphie de l'abri Lachaud et les cultures des bords abatus" por A. Cheynier, "The groove and splinter technique of working reindeer and red deer antler in Upper Palaeolithic and Early Mesolithic Europe" por J. G. D. Clark, "Las cavernas con pinturas rupestres del Monte del Castillo (Puente Viesgo-Santander)" por J. Carballo, "Las pinturas rupestres del barranco de Les Dogues" por J. B. Porcar, "Aspectos do Neolítico de Portugal" por F. Russell, "Analyse anthropologique des crânes énéolithiques de la grotte sepulcrale de La Pastora (Alcoy)" por R. Riquet, "Présentation de nouveaux tumuli non mégalithiques" por J. Arnal y R. Bertrand, "Las tres capas de la cueva de la Mora de Somaén (Soria)" por A. del Castillo, "Castro de Vila Nova de San Pedro. IV, Sementes pre-históricas de Linho" por A. do Paço y María L. Costa Arthur, "La covacha sepulcral del Vedat de Torrente" por M. Fusté y D. Fletcher, "The Middle Bronze Age" por V. Gordon Childe, "Las urnas del Boverot (Almazora, Castellón) y las infiltraciones célticas en tierras valencianas" por P. Bosch Gimpera, "Excavaciones en el Llano de la Consolación (1891-1946)" por A. Fernández de Avilés, "Chevaux du Levant Ibérique. Celtisme ou Méditerranéisme?" por F. Benoit, "El culto a Aphrodite de Aphrodisiás en



la Península Ibérica" por A. García y Bellido, "El plomo de Liria" por M. Gómez Moreno, "Segóbriga" por P. Beltrán, "Un molde para la fabricación de lucernas" por J. Sánchez Jiménez, "Per una nuova prospettiva della storia dell'arte antica: il problema dei rapporti tra le esperienze preclassiche, periferiche e postclassiche nel mondo circummediterráneo" por Massimo Pallottino y "Jábegas y Cárabos" por J. J. Jáuregui. Las páginas 283 a 320 contienen un índice alfabético de nombres de autores, geográficos y de materias. Forma este tomo un volumen de 330 páginas, 26 láminas y 57 figuras en el texto.

También en este mismo año se publicó el núm. 17 de la Serie de Trabajos Varios, "Parietal neandertalense de Cova Negra (Játiva)", por Miguel Fusté Ara, volumen de 32 páginas, 4 láminas y 8 figuras en el texto.

En el año 1954, aparte de "La Labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1953" por D. Fletcher, separata de la Memoria oficial de Secretaría de la Diputación, se publicaron los siguientes volúmenes:

"Repertorio de Bibliografía Arqueológica Valenciana, II", por D. Fletcher y E. Pla, núm. 14 de la Serie de Trabajos Varios, de 99 páginas, conteniendo quinientas fichas bibliográficas.

"El plomo escrito de La Bastida de les Alcuses (Mogente)", por P. Beltrán Villagrasa, núm. 16 de la Serie de Trabajos Varios, formado por 40 páginas, 3 láminas y 11 figuras en el texto.

Y el volumen V de "Archivo de Prehistoria Levantina", tomo tercero y último del homenaje a don Isidro Ballester Tormo, con los siguientes artículos: "Station Néolithique de la Fontaine Vacher (Commune de La Couronne, Charente)" por J. Gauthier, "La Albardeta (Albalat dels Tarongers, Valencia)" por A. Monzó Nogués, "El dolmen de la Creu d'En Cobertella (Rosas, Gerona), y su cercano poblado ibero-romano" por M. Oliva, "El estudio de la cultura Megalítica Catalana" por J. de C. Serra Rafols, "La Coveta del Barranc del Castellet (Carrícola, Valencia)" por E. Pla, "El Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo-Valencia)" por J. Alcácer, "I Castellieri della Venezia Tridentina" por P. Leonardi, "La ceramica precampana della Bastida" por N. Lamboglia, "Notice sur une oenochoé attique à glaçure noire au Musée de Préhistoire de Valencia (Espagne)" por J. H. C. Kern, "Estatuilla de bronce de un guerrero a caballo del poblado ibérico de La Bastida de les Alcuses (Mogente-Valencia)" por E. Kukahn, "La cerámi-

ca de importación de San Miguel de Liria" por María A. Mezquiriz, "Sobre el origen y cronología de la fíbula hispánica" por M. Almagrò, "La cueva y el poblado de La Torre del Mal Paso" (Castellnovo-Castellón)" por D. Fletcher, "Notas de Epigrafía Valenciana" por S. Mariner Bigorra, "La economía y los habitantes no hispánicos del Levante español durante el Imperio romano" por A. Balil y "Una representación del Martyrium de Jesucristo en el Museo Lapidario de Narbona" por P. de Palol. Siguen unos índices por materias, nombres geográficos y de personas. Consta este volumen de 320 páginas, 67 láminas y 171 figuras en el texto.

También se editaron otra serie de diez postales con reproducciones de objetos de La Bastida de les Alcuses.

En el año 1955 no se editó ninguna publicación, por retrasos de las imprentas en las que estaban los originales de dos trabajos varios más, así como el de la memoria del Servicio correspondiente al año anterior.

Podemos resumir la tarea de publicaciones del S.I.P., haciendo constar que en los diez años que comprende este artículo se han impreso 2.596 páginas, con 283 láminas y 635 figuras en el texto.

#### **b) Publicaciones ajenas al S. I. P.**

En este apartado vamos a dar noticias de los trabajos publicados por el personal del Servicio en libros y revistas editados por otras instituciones, así como en la prensa local.

En primer lugar hemos de mencionar el "Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica del Cerro de San Miguel. Liria. Museo de la Excma. Diputación de Valencia", en el que durante muchos años trabajaron los señores I. Ballester, D. Fletcher, E. Pla, F. Jordá y J. Alcácer, y que editó el año 1954 el Instituto "Rodrigo Caro" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un fascículo, con un prólogo de don Luis Pericot, de 190 páginas, 75 láminas, 89 figuras en el texto, 82 inscripciones y 704 temas ornamentales.

Don Isidro Ballester publicó los siguientes trabajos:

"Unos interesantes tiestos covaltinos", en *Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español* (Elche, 1948), pág. 211, Cartagena, 1949.

Y "Restos de una joya de oro covaltina", en *Crónica del VI Congreso Arqueológico del Sudeste Español* (Alcoy, 1950), página 201, Cartagena, 1951.



Don Domingo Fletcher Valls, ha publicado los siguientes:

"Un posible sacrificio fundacional en la ciudad ibérica de Archena", en Cuadernos de Historia Primitiva, II, núm. 1, pág. 40, Madrid, 1947.

"El vino como factor económico y cultural en la Europa antigua", en La Semana Vitivinícola, núm. 149, año IV, pág. 27, Valencia, 7 de mayo de 1949.

"Algunas fuentes clásicas atribuibles a los iberos del SE. de Francia", en Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Elche, 1948), pág. 216, Cartagena, 1949.

"El arte protohistórico valenciano y sus orígenes", Valencia, 1949.

"Defensa del Iberismo", en Anales del Centro de Cultura Valenciana, 2.<sup>a</sup> época, año X, núm. 24, pág. 168, Valencia, 1949.

"Unos interesantes fragmentos cerámicos del poblado ibérico de San Miguel de Liria", en Archivo Español de Arqueología, XXIII, pág. 435, Madrid, 1950.

"Bibliografía. — Sanchis Guarner: Introducción a la historia lingüística de Valencia. Prólogo de don Ramón Menéndez Pidal. Valencia, 1949", en Ampurias, XII, pág. 281, Barcelona, 1950.

"¿Existieron los Iberos?", en Crónica del VI Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Alcoy, 1950), pág. 119, Cartagena, 1951.

"La actividad arqueológica del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia", en Zephyrus, II, pág. 48, Salamanca, 1951.

"Actividades arqueológicas del Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación de Valencia en 1951", en Almanaque de "Las Provincias", pág. 199, Valencia, 1952.

"Una interesante construcción alicantina", en II Congreso Arqueológico Nacional (Madrid, 1951), pág. 171, Zaragoza, 1952.

"Las excavaciones del Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial de Valencia", en Archivo Español de Arqueología, XXV, pág. 174, Madrid, 1952.

"Arqueología de la comarca de Sollana (Valencia), II, La cámara sepulcral", en Anales del Centro de Cultura Valenciana, 2.<sup>a</sup> época, año XIII, núm. 30, pág. 270, Valencia, 1952.

"Valencia la Vella", en Pregó de Festa, Ribarroja, septiembre de 1952.

"La más antigua marca de vinos valenciana", en La Semana

Vitivinícola, núms. 335-336, pág. 43, Valencia, 29 de noviembre de 1952.

"Algunas consideraciones sobre los valencianos pre-romanos", en *Revista Valenciana de Filología*, II, pág. 3, Valencia, 1952.

"Sobre el origen y cronología de los vasos ibéricos de borde dentado", en *Saitabi*, IX, núms. 39-42, Valencia, 1952.

"El Neolítico Valenciano y la cerámica de la Sarsa", en *Fiestas de Moros y Cristianos*, pág. 17, Bocairente, 1953.

"Avances y problemas de la Prehistoria valenciana en los últimos veinticinco años", en *Anales del Centro de Cultura Valenciana*, 2.ª época, año XIV, núm. 31, pág. 8, Valencia, 1953.

"Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Valencia", en *Estudios Ibéricos*, II, Valencia, 1953.

"Una nueva forma en la cerámica ibérica de San Miguel de Liria", en *Zephyrus*, IV, pág. 187, Salamanca, 1953.

"También a los valencianos de hace dos mil años les gustaba divertirse", en *Pregó de Festa*, Ribarroja, septiembre de 1953.

"La Tyris ibérica y la Valentia romana", *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, XXIX, pág. 291, Castellón, 1953.

"I. Rótova (Valencia). Covacha de Barranc Blanc", en *Noticiero Arqueológico Hispánico*, I, 1952, pág. 10, Madrid, 1953.

"II. Rótova (Valencia). Cova de les Rates Penaes", en *Noticiero Arqueológico Hispánico*, I, 1952, pág. 13, Madrid, 1953.

"III. Játiva (Valencia). Campaña de excavaciones en Cova Negra", *Noticiero Arqueológico Hispánico*, I, 1952, pág. 17, Madrid, 1953.

"44. Gandía (Valencia). La Falconera", en *Noticiero Arqueológico Hispánico*, I, 1952, pág. 180, Madrid, 1953.

"45. Gandía (Valencia). Molló de la Creu", en *Noticiero Arqueológico Hispánico*, I, 1952, pág. 180, Madrid, 1953.

"Algunas observaciones sobre la identificación de los barros saguntinos", en *Archivo Español de Arqueología*, XXVI, pág. 386, Madrid, 1953.

"Bibliografía. — Almagro Basch, Martín: "Las Necrópolis de Ampurias. I, Introducción y Necrópolis griegas", en *Ampurias*, XV-XVI, pág. 409, Barcelona, 1953-1954.

"Els Valencians Pre-romans", *Publicacions dels Cursos de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat*, I, Valencia, 1954.

"La Edad del Hierro en el Levante Español", IV Congreso In-



ternacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (Madrid, 1954), Zaragoza, 1954.

"Cómo se divertían nuestros antepasados hace 2.000 años", en "Levante", Valencia, 19 de febrero de 1954.

"Edeta y Edetania", en "Levante", Valencia, 19 de marzo de 1954.

"La Dama de Elche no es Isabel la Católica", contestaciones a la encuesta del periódico "Levante", Valencia, 24 de diciembre de 1954.

"Actividades arqueológicas del S. I. P. de Valencia durante 1953", en Archivo Español de Arqueología, XXVIII, pág. 160, Madrid, 1955.

"Obras de restauración en el teatro romano de Sagunto", en Archivo Español de Arqueología, XXVIII, pág. 345, Madrid, 1955.

"546. Bocairente (Valencia). La Cova de la Sarsa", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, pág. 177, Madrid, 1955.

"547. Dos Aguas (Valencia). Las pinturas rupestres de Dos Aguas", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, pág. 178, Madrid, 1955.

"548. Dos Aguas (Valencia). Covacha del Cinto de la Ventana", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, pág. 179, Madrid, 1955.

"628. Fuente la Higuera (Valencia). Santo Domingo Mola de Morro (sic)", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, página 198, Madrid, 1955. (Se refiere a la Mola de Torró).

"634. San Miguel de Liria (Valencia)", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, pág. 200, Madrid, 1955.

"690. Manuel (Valencia). Les Foies", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, pág. 216, Madrid, 1955.

Y "731. Valencia", en Noticiario Arqueológico Hispánico, II, 1953, pág. 231, Madrid, 1955.

Por su parte, el autor de este artículo ha publicado los siguientes:

"Un arado ibérico votivo.—Notas sobre los arados antiguos", en Saitabi, tomo VIII, núms. 35-38, Valencia, 1952.

"Arqueología de la comarca de Sollana (Valencia). I, Una estatuilla de Júpiter", en Anales del Centro de Cultura Valenciana, 2.ª época, año XIII, núm. 30, pág. 270, Valencia, 1952.

"Notas sobre las cerámicas del Cerro de San Miguel de Liria.

Unos fragmentos de interés", en Crónica del II Congreso Arqueológico Nacional (Madrid, 1951), pág. 405, Zaragoza, 1952.

"Sobre los arados en la región valenciana", en "Levante", Valencia, 12 de febrero de 1954.

"Una inscripción ibérica sobre agricultura", en "Levante", Valencia, 5 de marzo de 1954.

"Los soldados valencianos de hace 2.000 años", en "El Parque", año VIII, núm. 63, pág. 25, Valencia, 1954.

"Prehistoria de Adzaneta de Albaida", en "Fiestas Patronales", Adzaneta, 1954.

"La Dama de Elche no es Isabel la Católica", contestaciones a la encuesta del periódico "Levante", Valencia, 26 de diciembre de 1954.

"Prehistoria", apartado 7 del capítulo III de "Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. Explicación de la Hoja núm. 820. Onteniente (Valencia y Alicante)", por E. Dupuy de Lôme (número 242 H), pág. 25, Madrid, 1954.

"Arqueología prehistórica", apartado d), del capítulo II, 2, de "Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000. Explicación de la Hoja núm. 794. Canals (Valencia)", por E. Dupuy de Lôme (número 260 H), pág. 20, Madrid, 1955.

"La primera muestra de trigo cultivada en Valencia", en "Levante", Valencia, 28 de enero de 1955.

"Una estatuilla de Júpiter, de Sollana", en "Levante", Valencia, 25 de febrero de 1955.

"El sistema de pesas ibérico", en "Levante", Valencia, 4 de marzo de 1955.

"La región valenciana en el siglo V antes de nuestra Era", en "Levante", Valencia, 29 de abril de 1955.

"La duración de la vida en nuestra región durante la Prehistoria", en "Levante", Valencia, 20 de mayo de 1955.

"La batalla naval de Artemisión, frente al cabo de La Nao (siglo V antes de Jesucristo)", en "Levante", Valencia, 27 de mayo de 1955.

"La vida en la región valenciana durante la Prehistoria. Los primeros hombres", en "Levante", Valencia, 17 de junio de 1955.

Y "La vida en la región valenciana durante la Prehistoria. Los hombres del Paleolítico superior", en "Levante", Valencia, 26 de agosto de 1955.



El Colaborador don José Alcácer Grau, ha publicado los siguientes trabajos:

"Apostillas a una versión de unas lápidas romanas de Begís", en "Las Provincias", Valencia, 23 de julio de 1947.

Y "Las pinturas rupestres de Dos Aguas", en Archivo Español de Arqueología, XXV, pág. 103, Madrid, 1952, en colaboración con don Francisco Jordá Cerdá.

Este, mientras estuvo de Colaborador en el S.I.P., publicó los siguientes artículos:

"Secuencia estratigráfica del Paleolítico Levantino", en Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Elche, 1948), pág. 104, Cartagena, 1949.

"Las formas microlíticas y geométricas de las estaciones valencianas", en Saitabi, año IX, tomo VII, núms. 33-34, página 143, Valencia, 1949.

Y "El problema del Chatelperroniense (Auriñaciense inferior) en España", en Crónica del VI Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Alcoy, 1950), pág. 63, Cartagena, 1951.

Y la Colaboradora doña María de los Angeles Vall, los siguientes:

"El vestido de las Damas ibéricas", en "Levante", Valencia, 3 de junio de 1955.

Y "La cadenilla de oro de La Bastida (Mogente)", en "Levante", 22 de julio de 1955.

El señor Fletcher Valls, en colaboración con el señor Alcácer Grau, ha publicado "Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón", primera parte, en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tomo XXXI, pág. 316, Castellón de la Plana, 1955.

Y el mismo señor Fletcher, en colaboración con el autor de estas líneas, publicó también: "El Museo del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación provincial de Valencia", IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (Madrid, 1954), Zaragoza, 1953.

### c) Distribución de publicaciones

De todos los libros y folletos publicados por el Servicio se entregan 100 ejemplares a la Institución "Alfonso el Magnánimo" y otros 100 a la Sección de Publicaciones del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, además de remitirse a aquellos centros e investigadores, tanto nacionales como extranjeros, con quienes se mantiene intercambio.

## V

### ACTOS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES

#### a) **Actos y conferencias**

Con motivo de celebrarse en Valencia, en 1949, las últimas jornadas del Curso de Arqueología en el Sudeste y Baleares, pronunciaron conferencias, en el Salón de Actos de la Institución "Alfonso el Magnánimo", Mr. Raymond Lantier sobre "El Museo de Antigüedades Nacionales de Saint Germain", y el Dr. Luis Pericot, la de clausura, sobre "El papel de Valencia en la Prehistoria española". Aparte de la que pronunciara el Director del S.I.P., señor Ballester Tormo, en el Museo de Prehistoria, sobre los fondos en él guardados.

En colaboración con el Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana y con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, organizó el S.I.P., en 1951, una conferencia que pronunció la Profesora de la Universidad de Milán Dra. Pía Laviosa Zambotti sobre "El origen y destino de la cultura occidental".

También en 31 de mayo del mismo año 1951 y con la colaboración del citado Instituto de Estudios Ibéricos, pronunció otra conferencia el Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza don Antonio Beltrán, sobre "Los problemas de la lengua y alfabetos ibéricos".

En octubre de 1952, el Abate Henri Breuil disertó sobre "Las pinturas rupestres del Sur de Africa", primera conferencia pronunciada por tan ilustre prehistoriador en España después de diecisiete años de ausencia.

Y en 7 de noviembre del mismo año el Director del Servicio, señor Fletcher, pronunció el discurso de apertura del Centro de Cultura Valenciana, versando sobre "Avances y problemas de la Prehistoria Valenciana en los últimos veinticinco años", o sea desde la fundación del Servicio.



Por último, también el Director señor Fletcher pronunció la conferencia de clausura de los Cursos de Lengua Valenciana de Lo Rat Penat en 1954, hablando sobre "Los valencianos pre-romanos".

Igualmente debemos hacer referencia al acto organizado por la Excm. Diputación provincial en homenaje a don Isidro Ballester Tormo, celebrado el día 22 de abril de 1951, en el Salón de Reyes del Palacio de la Generalidad, interviniendo el Excmo. señor don Francisco Cerdá Reig, Presidente de la Corporación, y el doctor Luis Pericot García.

#### **b) Charlas e informaciones**

Son frecuentes las charlas sobre los fondos que se conservan en el Museo, pronunciadas con motivo de las continuas visitas de grupos de arqueólogos y estudiantes, a cargo del Director y Subdirector del Servicio. Recordemos, entre otras muchas, las de los alumnos de las Universidades de Santiago, Zaragoza y Valencia, las que se dieron con motivo del paso por Valencia de un grupo de congresistas del Congreso Internacional de Madrid, las de otro grupo de estudiantes de la Universidad de Berna, etc.

Por la emisora local de radio "La Voz de Levante", en la emisión que patrocina la Excm. Diputación, se leyeron en 16 y 23 de julio de 1955, unos informes sobre los resultados de las excavaciones del Servicio en la "Cova de l'Or" de Beniarrés y sobre las actividades del S.I.P. en el primer semestre del año. Y en 29 de octubre, un reportaje sobre el nuevo Museo de Prehistoria, dándose noticia de las instalaciones que se estaban efectuando.

#### **c) Congresos y cursos**

Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia el "I Congreso Arqueológico del Levante Español", que se celebró en nuestra ciudad en el mes de noviembre de 1946, intervinieron todos los miembros de este Servicio, leyendo sendas comunicaciones y tomando parte en las discusiones y demás actos. La intervención del S.I.P. en el mismo fue recogida en una publicación, nuestro Trabajo Vario núm. 10.

También en este mismo año 1946 el Director señor Ballester se inscribió en el II Congreso Arqueológico del Sudeste Español, celebrado en Albacete.

El entonces Director del S.I.P. señor Ballester y los colaboradores señores Fletcher, Jordá y Vidal, tomaron parte en el IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español, celebrado en Elche los días 16 a 19 de mayo de 1948. La conferencia inaugural de este Congreso la pronunció el Director honorario del Servicio señor Pericot, versando sobre "Treinta años de excavaciones en Levante", y presentaron comunicaciones los señores Jordá, Ballester y Fletcher sobre los temas "Secuencia estratigráfica del Paleolítico Levantino", "Unos interesantes tuestos covaltinos" y "Algunas fuentes clásicas atribuibles a los iberos del SE. de Francia", respectivamente.

También se inscribieron los señores Ballester, Fletcher y Jordá al I Congreso Nacional de Arqueología y V Congreso Arqueológico del Sudeste, celebrado en Almería durante los días 18 a 21 de mayo de 1949.

Durante el mes de junio de este mismo año 1949 se recibió en nuestra ciudad a los componentes del Curso de Arqueología en el Sudeste y Baleares, cuyas últimas jornadas se celebraron en el Servicio, que se encargó de organizar el programa de éstas. Se dio una conferencia, a la que ya se hizo referencia, por Mr. Raymond Lantier, se explicaron los materiales guardados en el Museo por el señor Ballester, se realizó una excursión a Sagunto, dirigida por el señor Beltrán Villagrasa, otra a la "Cova de les Mallaetes" bajo la dirección del señor Pericot y una tercera a la "Ereta del Pedregal" que dirigió el autor de estas líneas, realizándose catas en estas dos últimas estaciones. La conferencia de clausura de este Curso la dio, como ya quedó dicho, el doctor Pericot.

Durante los días 25 a 28 de abril de 1950 se celebró el VI Congreso Arqueológico del Sudeste Español, en Alcoy, al que asistieron los miembros de este Servicio señor Jordá y el autor de este artículo, que a su vez llevaron la representación del Director señor Ballester y del señor Fletcher. El señor Jordá leyó su comunicación "El problema del Chatelperroniense (auriñaciense inferior) en España", del señor Ballester se leyó "Restos de una joya de oro, covaltina", y del señor Fletcher "¿Existieron los iberos?".

En el año 1951, durante los días 28 a 31 de marzo, se celebró en Madrid el II Congreso Nacional de Arqueología, de cuya Comisión organizadora era miembro el Director del Servicio señor Fletcher. Asistieron el Director y el Subdirector que suscribe, que leyeron las comunicaciones referentes a "Una interesante cons-



trucción alicantina" y "Notas sobre las cerámicas del Cerro de San Miguel de Liria. Unos fragmentos de interés", respectivamente.

También asistió el señor Fletcher a las sesiones del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas celebrado en Madrid los primeros días del mes de febrero de 1951.

Invitado por el Instituto Internazionale di Studi Liguri, asistió el Director señor Fletcher a los "Cursos Internacionales de Estudios Ligures" que se celebraron en Génova y Bordighera en el mes de julio de este mismo año 1951. Pronunció, el día 25 de julio, en el Museo Bicknell, de Bordighera, una conferencia sobre "Los problemas del origen y cronología de la cerámica ibérica".

Y en el mes de octubre del mismo año, asistió el señor Fletcher a la II Asamblea Nacional de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas que se celebró en Madrid.

En el año 1952, a últimos de septiembre, el autor de estas líneas asistió, invitado por los organizadores, al VI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología, celebrado en Tarragona.

Y con motivo de pronunciar la conferencia de clausura del Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Director Honorario del S.I.P. doctor Pericot, asistieron en el mes de abril del mismo año, tomando parte en las sesiones, el Director del Servicio y el autor de este artículo.

En el mes de abril de 1954 se celebró en Madrid el IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, del que era Presidente el Dr. Pericot y miembro de la Comisión organizadora el Director del Servicio. Asistieron los señores Fletcher y el que esto escribe, presentando el primero las siguientes comunicaciones: "La doble faceta del Neolítico Hispano-mauritano en la región de Valencia", "Vasos ibéricos de borde dentado" y "Sobre los límites cronológicos de la cerámica pintada de San Miguel de Liria". Y el Subdirector leyó una comunicación sobre "Puntas de base cóncava en la región valenciana". Además, de la serie de dieciocho folletos que publicó el Congreso para repartir entre los asistentes al mismo, dos fueron redactados por personal de este Servicio: "La Edad del Hierro en el Levante Español", por el señor Fletcher Valls, y "El Museo del Servicio de Investigación Prehistórica de la Excm. Diputación de Valencia", por el mismo en colaboración con el autor de este artículo. Este último tomó parte en la excursión que se realizó, terminado el Congreso, por las cuevas

del Norte de España, visitando Santander, Oviedo, Bilbao y San Sebastián.

En el mes de marzo de 1955 y organizado por el Instituto de Estudios Ibéricos de la Institución "Alfonso el Magnánimo", en colaboración con la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Alicante, se celebró un curso de estudios ibéricos que desarrolló sus tareas en esta última ciudad, Elche y Alcoy, y al que asistieron el Director y Subdirector del Servicio, y las colaboradoras María del Carmen Sentandreu y María Angeles Vall. El señor Fletcher leyó, en Alicante, el día 13 de marzo, la conferencia "Cronología de la cultura ibérica", y la señorita Vall, en Elche, el día 14, la de "Contactos e influencias entre las culturas griega e ibérica", ponencias que se le había encomendado por el Dr. San Valero, Director del Curso.

El Director del S.I.P., como en años anteriores, asistió al Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas celebrado en Madrid durante los últimos días del mes de marzo.

#### **d) Colaboración con otras instituciones**

A consecuencia de una visita realizada por el Dr. Pericot, Director Honorario del Servicio, a los Estados Unidos de América, en la que pronunciara diversas conferencias sobre prehistoria española, se interesaron los medios científicos por los descubrimientos antropológicos efectuados por el S.I.P. en Cova Negra de Játiva y en la Covacha del Barranc Blanc, por lo que la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, de New York, siguiendo su plan de ayuda económica, acordó conceder la cantidad de mil dólares para coadyuvar a las excavaciones que el Servicio realizaba en tales yacimientos.

En el mes de junio de 1954 se celebró en Barcelona, en el Palacio de la Virreina, una exposición de pinturas rupestres organizada por el Museo Arqueológico de dicha ciudad, colaborando el S.I.P. con la aportación de las copias y calcos de las pinturas del Cinto de las Letras y del Cinco de la Ventana, de Dos Aguas.

Por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, se solicitó del S.I.P. colaboración para excavar en la región del Finalese (Italia), designándose para ello al Subdirector que esto escribe, que se desplazó en mayo de 1954 al lugar del yaci-



miento, permaneciendo hasta mediado el mes de julio y donde excavó la "Grotta dei Pipistrelli", de Boragni, en Finale.

El Director del Servicio fue encargado por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico de dirigir las obras de restauración del Teatro Romano de Sagunto.

Por la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas y el Ayuntamiento de Sagunto fue requerido el capataz del S.I.P. señor Espí, para poner al descubierto un mosaico romano encontrado al efectuarse las obras del nuevo mercado de aquella población, labor en la que empleó los últimos días del año 1954 y buena parte de los primeros del año 1955.

También el mismo Capataz, se desplazó en 1954 a Bañolas, requerido por el Comisario de Excavaciones de la provincia de Gerona, para limpiar y restaurar los materiales logrados en diversas excavaciones de dicha comarca.

Por último hemos de mencionar la ayuda económica prestada por la Institución Bryant de New York a este Servicio, subvencionando las excavaciones que se llevaron a cabo en el verano de 1955 en la "Punta de l'Illa", de Cullera.

---

Esta ha sido la actividad, interna y externa, del Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación provincial de Valencia, durante los diez años comprendidos entre 1946 y 1955.

